投标报价汇总表

合同段：和顺县横岭镇要峪通村路桥梁工程　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	133272.95
2	200	路基	311485.02
3	300	路面	78261.22
4	400	桥梁、涵洞	1384386.62
5	600	交通安全设施	15113.03
6	第100章至第700章合计		1922518.84
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1922518.84
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		1922518.84

工程量清单表

合同段：和顺县横岭镇要峪通村路桥梁工程　　标表2

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	4715.21	4715.21
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3500.00	3500.00
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	28220.52	28220.52
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)				
-a	施工便道	总额	1	39016.52	39016.52
-b	临时便涵（7-1.5m)	m	42	816.29	34284.26
104	承包人驻地建设及施工标准化				
104-1	承包人驻地建设及施工标准化	总额	1	23536.44	23536.44

清单 第100章 合计 人民币 133272.95 元

工程量清单表

合同段：和顺县横岭镇要峪通村路桥梁工程　　标表2

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
-c	拆除旧桥砌体	m3	868	32.66	28350.91
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1.5	2.98	4.47
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	1.3	6.35	8.25
-d	借土填方	m3	793.4	28.28	22434.94
204-3	结构物台背回填及台背处理				
-a	台背回填				
-a-1	砂砾	m3	321	174	55853.19
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土				
-a-1	C25片石混凝土挡土墙	m3	313.95	652.44	204833.26

清单 第200章 合计 人民币 311485.02 元

工程量清单表

合同段：和顺县横岭镇要峪通村路桥梁工程　　标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	水泥稳定碎石				
-a-1	厚180mm	m2	585.6	47.52	27828.86
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm	m2	549	91.86	50432.36

清单 第300章 合计 人民币 78261.22 元

工程量清单表

合同段：和顺县横岭镇要峪通村路桥梁工程　　标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁、沉桩、沉井等)				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	4623.6	4.99	23050.56
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	14747.6	4.93	72771.97
403-2	下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩系梁、耳背墙、墩梁固结、索塔等）				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	3277.8	5.24	17187.39
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	9471.8	5.16	48885.72
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁、板、拱、整体化层、桥面连续、铰缝、锚栓、湿接缝、桥面铺装等）				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	5485.6	4.99	27391.36
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	21415.04	4.93	105614.62
-c	钢筋网	kg	3257.7	6.38	20773.89
403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、挡土板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、伸缩缝钢筋等）				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	1805.7	5.12	9249.58
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	10193	5.21	53149.95
404	基坑开挖回填及基底处理				
404-1	干处挖土方	m3	35	8.46	295.97
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩				
-a-1	桥台Φ1300mm	m	48	3719.96	178558.04
-a-2	桥墩Φ1300mm	m	52	2559.41	133089.54
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-c	桩系梁混凝土				
-c-1	C30混凝土	m3	6.8	647.86	4405.47
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	22.9	970.28	22219.33
-b	桥墩混凝土				
-b-1	柱式桥墩混凝土				
-b-1-1	C35混凝土	m3	15.2	834.13	12678.76
-c	盖梁混凝土				
-c-1	C35混凝土	m3	27.4	970.28	26585.57
-e	耳背墙混凝土				
-e-1	C35混凝土	m3	12.3	1060.11	13039.37
410-4	预制混凝土上部结构				
-b	混凝土空心板				
-b-1	C50混凝土	m3	137.03	1074.65	147259.12
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土				
-f	铰缝混凝土（含钢板）				
-f-1	C50混凝土	m3	15.6	1033.32	16119.74
410-6	现浇混凝土附属结构				

工程量清单表

合同段：和顺县横岭镇要峪通村路桥梁工程　　标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-c	防撞墙混凝土				
-c-1	C30混凝土	m3	41.4	786.35	32554.77
-c-2	钢板	t	0.214	3864.39	826.98
-d	桥头搭板混凝土				
-d-1	C30混凝土	m3	23.1	706.36	16316.85
-e	抗震挡块混凝土				
-e-1	C35混凝土	m3	1.7	970.28	1649.47
-f	支座垫石混凝土				
-f-1	C35混凝土	m3	6.2	1225.04	7595.22
411	预应力混凝土工程				
411-2	后张法预应力钢材				
-b	钢绞线	kg	4662	13.52	63036.77
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	浆砌片石	m3	6.5	519.63	3377.60
-b	锥心填砂砾	m3	5.2	246.68	1282.75
-e	片石混凝土挡土墙	m3	21	714.03	14994.71
-f	砂砾垫层		27.6	174	4802.33
-j	清理河道	m3	17378	13.62	236676.56
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	普通水泥混凝土桥面铺装				
-a-1	C50水泥混凝土	m3	39.6	812.75	32184.99
415-3	防水层、黏层				
-a	桥面混凝土表面处理(凿毛)	m2	256.5	3.8	973.56
-b	铺设防水层				
-b-1	桥面防水涂料	m2	264	21.98	5803.67
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	泄水管	套	24	64.74	1553.74
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-c	支座	块	40	202.98	8119.05
-d	橡胶缓冲块	dm3	57.6	78.06	4496.16
416-5	支座钢板	kg	847.8	3.86	3276.22
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	D40型伸缩缝（包含伸缩缝混凝土）	m	11.8	1062.65	12539.27

清单 第400章 合计 人民币 1384386.62 元

工程量清单表

合同段：和顺县横岭镇要峪通村路桥梁工程　　标表2

清单 第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏(护墙、立柱)				
-a	柱式护栏				
-a-1	柱式护栏	根	8	149.16	1193.25
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	○600	个	1	1300.78	1300.78
-b	△700	个	3	1261.67	3785.02
-c	□1180×940	个	2	2658.45	5316.90
-d	八边形800	个	1	1338.21	1338.21
-c	△700+□1380×660	个	1	2002.94	2002.94
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	普通型	m2	4	43.98	175.93

清单 第600章 合计 人民币 15113.03 元