投标报价汇总表

合同段：2026年回龙镇陶上村委乡村旅游重点村谢思气中桥项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：2026年回龙镇陶上村委乡村旅游重点村谢思气中桥项目　　标表2

清单 第100章 总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建	总额	1		
103-2	临时占地	总额	1		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
105	施工标准化				
105-1	保通设施	总额	1		
105-2	预留处理溶洞费用暂按10万元暂估，（该项费用只能专项使用，如未发生，不得挪作他用，结算时直接扣除）	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：2026年回龙镇陶上村委乡村旅游重点村谢思气中桥项目　　标表2

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	222.03		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	76		
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
-a	利用土方	m3	1327		
-h	结构物台背回填	m3	168		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	现浇混凝土	m3	28.16		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土	m3	1448.68		
-b	混凝土压顶	m3	56.56		
215	河道防护				
215-3	河道治理	m3	2800		

清单 第200章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：2026年回龙镇陶上村委乡村旅游重点村谢思气中桥项目　　标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚150mm	m2	1528.48		
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	1036		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm	m2	1036		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm	m3	16.2		
-b	厚200mm	m3	215.6		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	34.4		
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m3	28.13		

清单 第300章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：2026年回龙镇陶上村委乡村旅游重点村谢思气中桥项目　　标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1805.5		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	6829.9		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	393		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	17431.9		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	36913.6		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	13151.2		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩	m	80		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-b	桥墩混凝土	m3	16.52		
-c	盖梁混凝土	m3	64.08		
-d	耳背墙混凝土	m3	27.24		
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土				
-a	湿接缝混凝土	m3	8.8		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	桥梁波形梁护栏	m3	17.36		
-b	桥头搭板	m3	25.2		
-c	支座垫石	m3	1.01		
-d	伸缩缝	m3	2.06		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	7174.854		
411-8	预制预应力混凝土上部结构	m3	172.89		
415	桥面铺装				
415-1	沥青混凝土桥面铺装	m3	19.6		
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	35		
415-3	防水层				
-b	铺设防水层	m2	350		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	188.88		
416-3	抗震橡胶垫	个	8		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置	m	16.96		

清单 第400章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：2026年回龙镇陶上村委乡村旅游重点村谢思气中桥项目　　标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	156		
-c	波形梁钢护栏端头	个	6		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	A=153*60	块	2		
-b	A=60+60	块	2		

清单 第600章 合计 人民币　　元