表E.18 工程量清单预算表-总表

建设项目名称：丰顺县北斗镇C026线北江桥危桥改造工程　　合同段：

第 1 页　　共 1 页　　招预 3-2 表

序号	清单子目编码	清单子目名称	金额(元)
1	100	总则	252268
2	200	路基工程	215951
3	300	路面工程	9971
4	400	桥梁、涵洞工程	2682826
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	6837
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	73025
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	3240878
	002	计日工合计	
	003	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=001+002+004	3240878

编制：刘尧雯　　复核：颜 钊

表E.19 工程量清单预算表-子目清单表

建设项目名称：丰顺县北斗镇C026线北江桥危桥改造工程　　合同段：

编制范围：K0+084北江桥　　　　招预 3-3 表

第100章　总则

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	2	3	4	5	6=4×5
102-3	安全生产费	总额	1.000	47895.00	47895
103-1	临时道路				
103-1	临时道路、便桥工程(便涵)				
103-1-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）	总额	1.000	12963.00	12963
103-1-6	临时圆管涵(Φ100cm)	m	112.000	599.95	67194
103-3	临时供电设施				
103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000	9865.00	9865
103-6	临时安全设施	总额			
103-6-1	○D800mm	块	8.000	481.88	3855
103-6-2	△900×900×900mm+□900×400mm	块	8.000	864.00	6912
103-6-3	△90*90*90cm+爆闪灯	块	3.000	952.00	2856
103-6-5	移动式标志牌(120×42cm)	块	5.000	841.20	4206
103-6-7	反光路锥	个	85.000	32.34	2749
103-6-8	移动水马	m	54.000	285.57	15421
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	78352.00	78352
第 100 章　小计			252268		

编制：刘尧雯　　复核：颜 钊

表E.19 工程量清单预算表-子目清单表

建设项目名称：丰顺县北斗镇C026线北江桥危桥改造工程　　合同段：

编制范围：K0+084北江桥　　第 2 页　　共 7 页　　招预 3-3 表

第200章　路基工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	2	3	4	5	6=4×5
202-3	拆除结构物				
202-3-2	拆除混凝土结构	m3	324.000	115.51	37425
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	668.000	41.28	27575
204-1	路基填筑				
204-1-7	结构物台背回填				
204-1-7-2	回填砂性土	m3	150.000	27.93	4190
207-10	路基排水管				
207-10-5	PE给水管				
207-10-5-6	Φ150mmPE给水管	m	180.000	113.10	20358
207-10-8	内径Φ40cm铸铁排水管	m	85.000	471.51	40078
207-11	油管支护	项	1.000	25000.00	25000
209-3	混凝土挡土墙				
209-3-1	挡墙混凝土				
209-3-1-3	C20混凝土	m3	75.600	811.18	61325

第 200 章　小计	215951

编制：刘尧雯　　复核：颜 钊

表E.19 工程量清单预算表-子目清单表

建设项目名称：丰顺县北斗镇C026线北江桥危桥改造工程　　合同段:

编制范围：K0+084北江桥　　第 3 页　　共 7 页　　招预 3-3 表

第300章　路面工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	2	3	4	5	6=4×5
312	搭板、埋板下水泥混凝土面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-17	C20砼搭板垫层	m3	20.600	484.03	9971
第 300 章　小计			9971		

编制：刘尧雯　　复核：颜 钊

表E.19 工程量清单预算表-子目清单表

建设项目名称：丰顺县北斗镇C026线北江桥危桥改造工程　　合同段：

编制范围：K0+084北江桥　　第 4 页　　共 7 页　　招预 3-3 表

第400章　桥梁、涵洞工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	2	3	4	5	6=4×5
403-1	基础钢筋(包括灌注桩、承台、支撑梁、沉桩、沉井等)				
403-1-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	3935.200	5.28	20778
403-1-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	21960.000	5.22	114632
403-2	下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、系梁、耳背墙等）				
403-2-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	403.400	5.52	2227
403-2-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	32764.200	5.59	183240
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）				
403-3-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	74611.000	5.33	397677
403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）				
403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(伸缩缝)	kg	409.200	6.16	2521
403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(挡块、垫石)	kg	1165.900	5.14	5993
403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	6620.600	5.36	35506
405-1	陆上钻孔灌注桩				
405-1-3	孔深40m以内的陆上钻孔灌注桩				
405-1-3-3	桩径120cm	m	72.000	1916.26	137971
405-1-3-4	桩径130cm	m	160.000	2190.54	350486
405-1-3-5	围堰(H=1.5m)	m	25.000	298.80	7470
405-1-3-6	筑岛填土	m3	2363.000	27.43	64817
405-1-3-7	完工清运筑岛土方	m3	2363.000	14.97	35374
410-2	混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、系梁、耳背墙等）				
410-2-5	C35混凝土（耳背墙）	m3	33.400	1037.16	34641
410-2-5	C35混凝土（盖梁）	m3	86.400	976.82	84397
410-2-5	C35混凝土（墩柱）	m3	18.600	811.13	15087
410-2-5	C35混凝土（台盖梁）	m3	40.800	976.84	39855
410-3	现浇混凝土上部结构				
410-3-2	C20混凝土	m3	19.500	484.05	9439
410-3-5	C35混凝土	m3	267.500	1750.76	468328
410-6	现浇混凝土附属结构				
410-6-4	C30混凝土	m3	37.800	708.73	26790
410-6-5	C35混凝土	m3	2.000	828.00	1656
410-6-8	C40混凝土	m3	1.000	1211.00	1211
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
415-2-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	15408.600	5.76	88754
415-2-6	C40混凝土桥面铺装	m3	71.000	1004.51	71320
415-5	抛丸打毛处理				
415-5-1	抛丸打毛处理	m2	700.000	10.31	7217
416-1	矩形板式橡胶支座				
416-1-1	矩形板式橡胶支座（按体积计）	dm3	122.500	154.24	18894
417-2	模数式伸缩装置				
417-2-1	C-40伸缩缝	m	20.000	1450.60	29012
417-5	人行道及栏杆				
417-5-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	144.200	4.90	707
417-5-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	8895.000	4.84	43052
417-5-5	C35混凝土	m3	48.000	1527.27	73309
417-5-10	花岗岩石板、栏杆	m	150.000	1894.15	284123
417-5-12	花岗岩抱鼓	个	4.000	878.25	3513
418-1	排水管				

编制：刘尧雯　　复核：颜 钊

表E.19 工程量清单预算表-子目清单表

建设项目名称：丰顺县北斗镇C026线北江桥危桥改造工程　　合同段：

编制范围：K0+084北江桥　　　招预 3-3 表

第400章　桥梁、涵洞工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	2	3	4	5	6=4×5
418-1-2	PVC-U管				
418-1-2-2	直径Φ75mmPVC管	m	252.000	64.28	16199
418-2	桥面排水构造物				
418-2-2	集水口格栅	个	50.000	132.60	6630
第 400 章　小计			2682826		

编制：刘尧雯　　复核：颜 钊

表E.19 工程量清单预算表-子目清单表

建设项目名称：丰顺县北斗镇C026线北江桥危桥改造工程　　　合同段：

编制范围：K0+084北江桥　　　第 6 页　　共 7 页　　招预 3-3 表

第600章　交通安全设施

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	2	3	4	5	6=4×5
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	○D800mm	块	2.000	2744.00	5488
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-2	一般路面标线	m2	26.300	51.29	1349
第 600 章　小计			6837		

编制：刘尧雯　　　复核：颜 钊

表E.19 工程量清单预算表-子目清单表

建设项目名称：丰顺县北斗镇C026线北江桥危桥改造工程　　合同段:

编制范围：K0+084北江桥　　　招预 3-3 表

第800章　管理、养护设施

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	2	3	4	5	6=4×5
807-6	路灯				
807-6-2	15m以内杆灯				
807-6-2-1	单臂LED路灯(8米、95W)	套	8.000	9128.13	73025
第 800 章　小计			73025		

编制：刘尧雯　　复核：颜 钊