2026年黔江正舟桥、凉水井桥伸缩缝更换工程工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 789252.04

(大写)： 柒拾捌万玖仟贰佰伍拾贰元零肆分

其中:安全文明施工费用(小写)： 22097.28

(大写)： 贰万贰仟零玖拾柒元贰角捌分

招　标　人：　　(单位盖章)

工程造价咨询人：　　(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：{招标人信息\法定代表人}　　(签字或盖)

法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)

编　制　人：　　(造价人员签字盖专用章)

审　核　人：　　(造价工程师签字盖专用章)

时 间：　　年　月　日

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2026年黔江正舟桥、凉水井桥伸缩缝更换工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	桥梁工程	789252.04		22097.28	11254.45
合　　计		789252.04		22097.28	11254.45

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

封-2

桥梁工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：789,252.04

（大写）：柒拾捌万玖仟贰佰伍拾贰元零肆分

其中：安全文明施工费（小写）：22097.28

（大写）：贰万贰仟零玖拾柒元贰角捌分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：桥梁工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	642366.27	
1.1	拆除	48927.72	
1.2	人行道天桥	32305.8	
1.3	凉水井桥	114038.54	
1.4	黑山大桥	284977.15	
1.5	正舟大桥	162117.06	
2	措施项目费	63359.69	
2.1	其中：安全文明施工费	22097.28	
3	其他项目费		
4	规费	11254.45	—
5	税金	72271.63	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		789,252.04	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：桥梁工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	31677.19	
2	施工组织措施项目	31682.5	
2.1	其中：安全文明施工费	22097.28	
2.2	建设工程竣工档案编制费	359.43	
措施项目费合计=1+2		63359.69	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除						
1	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:沥青 2.厚度:5cm-10cm 3.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	3768	8.38	31575.84	
2	041001008002	拆除桥梁路面混凝土垫层	[项目特征] 1.结构形式:混凝土 2.强度等级:综合考虑 3.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m3	26.52	76.34	2024.54	
3	011606002001	桥梁饰面及龙骨拆除	[项目特征] 1.拆除方式:人工拆除 2.拆除的基层类型:综合考虑 3.龙骨及饰面种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	31.95	2.95	94.25	
本页小计							33694.63	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010103002001	余方弃置（起运1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:起运1km 3.其他:单价包含渣场费，由投标人自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	404.92	14.48	5863.24	
5	010103002002	余方弃置（增运9km）	[项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:增运9km，结算据实结算 3.其他:单价包含渣场费，由投标人自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	404.92	23.14	9369.85	
		人行道天桥						
1	011405001002	除锈	[项目特征] 1.构件名称:人行道天桥钢箱梁 2.钢材品种、规格:详设计 3.除锈要求:详设计 4.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层清理	m2	300	6.86	2058	
本页小计							17291.09	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011405001001	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:人行道天桥箱梁 2.底漆材料种类:环氧富锌底漆（锌含量≥80%） 3.中间漆材料种类:环氧云铁中间漆 4.面漆材料种类:外耐候保护层 5.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍，中间漆一遍，面漆两遍 6.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	300	3.6	1080	
3	011208001001	铝塑板饰面	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2矩形钢 2.隔离层材料种类:综合考虑 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:厚度4mm 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	60	486.13	29167.8	
		凉水井桥						
本页小计							30247.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040309007003	Q335低合金型钢	[项目特征] 1.材料品种:Q335低合金型钢 2.规格、型号:D60伸缩缝 3.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.伸缩装置制作、安装	m	18	447.64	8057.52	
2	040901001001	伸缩缝钢筋骨架	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 3.预埋件及钢筋种类、规格:综合考虑 4.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	0.72	4911.16	3536.04	
3	040303019004	C50钢纤维混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C50钢纤维混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.厚度:详设计 4.混凝土输送方式:综合考虑 5.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	3.6	753.33	2711.99	
本页小计							14305.55	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040303019015	10cm厚C30混凝土桥面垫层	[项目特征] 1.部位:桥面 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土输送方式:综合考虑 5.模板材质:综合考虑 6.厚度:100mm 7.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	1.8	474.37	853.87	
5	040309010003	桥面防水层	[项目特征] 1.部位:桥面，具体详设计 2.材料品种、规格:无机渗透结晶法，柔性防水材料，涂刷两遍 3.工艺要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.防水层铺涂	m2	18	23.34	420.12	
6	040402017005	橡胶止水带	[项目特征] 1.部位:车行道中缝 2.材料品种及规格:300*Φ8*R13*6mm橡胶止水带，具体规格详设计 3.混凝土输送方式:综合考虑 4.混凝土种类:商品混凝土 5.计量规则:按设计图示尺寸以止水带长度计算 [工作内容] 1.止水带安装 2.材料运输	m	18	60.3	1085.4	
本页小计							2359.39	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040203006004	AC-13细粒式沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:商品沥青混凝土 3.石料粒径:满足设计及规范要求 4.掺和料:满足设计及规范要求 5.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	900	44.28	39852	
8	040203003003	改性乳化沥青粘层	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	900	2.37	2133	
9	040303019010	AC-16中粒式沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:AC-16中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:商品沥青混凝土 3.石料粒径:满足设计及规范要求 4.掺和料:满足设计及规范要求 5.厚度:6cm [工作内容] 1.清理下承层 2.运输 3.摊铺、整形 4.压实	m2	900	55.98	50382	
本页小计							92367	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	040205006002	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔标线 2.工艺:普通热熔型标线 3.线型:含成型标线面积，含箭头、车道线、停车线、地面标识等，厚1.8mm。 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	80	40.72	3257.6	
11	011405001007	除锈	[项目特征] 1.构件名称:大桥露筋和桥梁栏杆 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.除锈要求:综合考虑 4.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层清理	m2	150	6.86	1029	
12	011405001008	桥梁栏杆刷漆	[项目特征] 1.构件名称:桥梁栏杆 2.底漆材料种类:环氧富锌底漆（锌含量≥80%） 3.中间漆材料种类:环氧云铁中间漆 4.面漆材料种类:外耐候保护层 5.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍，中间漆一遍，面漆两遍 6.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	200	3.6	720	
		黑山大桥						
本页小计							5006.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040309007005	Q335低合金型钢	[项目特征] 1.材料品种:Q335低合金型钢 2.规格、型号:D60伸缩缝 3.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.伸缩装置制作、安装	m	48	447.64	21486.72	
2	040901001004	伸缩缝钢筋骨架	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 3.预埋件及钢筋种类、规格:综合考虑 4.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	1.92	4911.16	9429.43	
3	040303019007	C50钢纤维混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C50钢纤维混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.厚度:详设计 4.混凝土输送方式:综合考虑 5.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	9.6	753.33	7231.97	
本页小计							38148.12	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040303019014	10cm厚C30混凝土桥面垫层	[项目特征] 1.部位:桥面 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土输送方式:综合考虑 5.模板材质:综合考虑 6.厚度:100mm 7.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	4.8	474.37	2276.98	
5	040309010002	桥面防水层	[项目特征] 1.部位:桥面，具体详设计 2.材料品种、规格:无机渗透结晶法，柔性防水材料，涂刷两遍 3.工艺要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.防水层铺涂	m2	48	23.34	1120.32	
6	040402017006	橡胶止水带	[项目特征] 1.部位:车行道中缝 2.材料品种及规格:300*Φ8*R13*6mm橡胶止水带，具体规格详设计 3.混凝土输送方式:综合考虑 4.混凝土种类:商品混凝土 5.计量规则:按设计图示尺寸以止水带长度计算 [工作内容] 1.止水带安装 2.材料运输	m	48	60.3	2894.4	
本页小计							6291.7	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040203006002	AC-13细粒式沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:商品沥青混凝土 3.石料粒径:满足设计及规范要求 4.掺和料:满足设计及规范要求 5.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	1968	44.28	87143.04	
8	040203003002	改性乳化沥青粘层	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	1968	2.37	4664.16	
9	040303019002	AC-16中粒式沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:AC-16中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:商品沥青混凝土 3.石料粒径:满足设计及规范要求 4.掺和料:满足设计及规范要求 5.厚度:6cm [工作内容] 1.清理下承层 2.运输 3.摊铺、整形 4.压实	m2	1968	55.98	110168.64	
本页小计							201975.84	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	040401007001	环氧砂浆修补	[项目特征] 1.浆液种类:环氧砂浆 2.配合比:详设计 3.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.浆液制作 2.钻孔注浆 3.堵孔	m3	10	3241.48	32414.8	
11	040205006003	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔标线 2.工艺:普通热熔型标线 3.线型:含成型标线面积，含箭头、车道线、停车线、地面标识等，厚1.8mm。 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	130.4	40.72	5309.89	
12	011405001005	除锈	[项目特征] 1.构件名称:大桥露筋和桥梁栏杆 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.除锈要求:综合考虑 4.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层清理	m2	80	6.86	548.8	
本页小计							38273.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	011405001006	桥梁栏杆刷漆	[项目特征] 1.构件名称:桥梁栏杆 2.底漆材料种类:环氧富锌底漆（锌含量≥80%） 3.中间漆材料种类:环氧云铁中间漆 4.面漆材料种类:外耐候保护层 5.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍，中间漆一遍，面漆两遍 6.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	80	3.6	288	
		正舟大桥						
1	040309007001	Q335低合金型钢	[项目特征] 1.材料品种:Q335低合金型钢 2.规格、型号:D60伸缩缝 3.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.伸缩装置制作、安装	m	36	447.64	16115.04	
2	040901001005	伸缩缝钢筋骨架	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 3.预埋件及钢筋种类、规格:综合考虑 4.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	1.44	4911.16	7072.07	
本页小计							23475.11	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040303019008	C50钢纤维混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C50钢纤维混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.厚度:详设计 4.混凝土输送方式:综合考虑 5.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	7.2	753.33	5423.98	
4	040303019013	10cm厚C30混凝土桥面垫层	[项目特征] 1.部位:桥面 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土输送方式:综合考虑 5.模板材质:综合考虑 6.厚度:100mm 7.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	3.6	474.37	1707.73	
5	040309010001	桥面防水层	[项目特征] 1.部位:桥面，具体详设计 2.材料品种、规格:无机渗透结晶法，柔性防水材料，涂刷两遍 3.工艺要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.防水层铺涂	m2	36	23.34	840.24	
本页小计							7971.95	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	040402017007	橡胶止水带	[项目特征] 1.部位:车行道中缝 2.材料品种及规格:300*Φ8*R13*6mm橡胶止水带，具体规格详设计 3.混凝土输送方式:综合考虑 4.混凝土种类:商品混凝土 5.计量规则:按设计图示尺寸以止水带长度计算 [工作内容] 1.止水带安装 2.材料运输	m	36	60.3	2170.8	
7	040203006005	AC-13细粒式沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:商品沥青混凝土 3.石料粒径:满足设计及规范要求 4.掺和料:满足设计及规范要求 5.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	900	44.28	39852	
8	040203003001	改性乳化沥青粘层	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	900	2.37	2133	
本页小计							44155.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	040303019012	AC-16中粒式沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:AC-16中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:商品沥青混凝土 3.石料粒径:满足设计及规范要求 4.掺和料:满足设计及规范要求 5.厚度:6cm [工作内容] 1.清理下承层 2.运输 3.摊铺、整形 4.压实	m2	900	55.98	50382	
10	040401007002	环氧砂浆修补	[项目特征] 1.浆液种类:环氧砂浆 2.配合比:详设计 3.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.浆液制作 2.钻孔注浆 3.堵孔	m3	10	3241.48	32414.8	
11	040205006004	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔标线 2.工艺:普通热熔型标线 3.线型:含成型标线面积，含箭头、车道线、停车线、地面标识等，厚1.8mm。 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	40	40.72	1628.8	
本页小计							84425.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	011405001003	除锈	[项目特征] 1.构件名称:大桥露筋和桥梁栏杆 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.除锈要求:综合考虑 4.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层清理	m2	210	6.86	1440.6	
13	011405001004	桥梁栏杆刷漆	[项目特征] 1.构件名称:桥梁栏杆 2.底漆材料种类:环氧富锌底漆（锌含量≥80%） 3.中间漆材料种类:环氧云铁中间漆 4.面漆材料种类:外耐候保护层 5.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍，中间漆一遍，面漆两遍 6.其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	260	3.6	936	
本页小计							2376.6	
合　计							642366.27	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					31677.19	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1.机械设备名称:满足设计及施工规范要求 2.机械设备规格型号:满足设计及施工规范要求 3.其他:投标人根据项目情况自行综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1	7136.85	7136.85	
2	041106001002	桥梁检测车	[项目特征] 1.机械设备名称:桥梁检测车 2.机械设备规格型号:满足 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台班	4	5828.41	23313.64	
3	041101006001	外脚手架		m2	235	5.22	1226.7	
本页小计							31677.19	
合　计							31677.19	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	9.91	9225.79			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.18	22097.28			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：桥梁工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.38	359.43			
合　　计					31682.5			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：桥梁工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：桥梁工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	11254.45
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		72271.63
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	64528.24
2.2	附加税	增值税	12	7743.39
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				83526.08

人材机价差表

工程名称：桥梁工程　　第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	840301030@2	AC-13细粒式沥青混凝土		m3	152.2272	980.58	880.53	-100.05	-15230.33	
2	840301020@2	AC-16中粒式沥青混凝土		m3	228.3408	893.2	853.98	-39.22	-8955.53	
3	332100100@5	CD-40车行道伸缩缝		m	102	200	318.58	118.58	12095.16	
4	023300110	草袋		m2	62.5	0.95	0.9	-0.05	-3.13	
5	140300010	柴油		t	0.3768	5640	7950	2310	870.41	
6	CY	柴油		kg	1372.9446	5.64	7.95	2.31	3171.5	
7	CY@1	柴油		kg	600.9261	5.64	7.95	2.31	1388.14	
8	CY@2	柴油		kg	257.0176	5.64	7.95	2.31	593.71	
9	341100400	电		kW·h	17.4849	0.7	0.5	-0.2	-3.5	
10	DIAN	电		kW·h	3388.8517	0.7	0.5	-0.2	-677.77	
11	DIAN@1	电		kW·h	236.5556	0.7	0.5	-0.2	-47.31	
12	000300130	防水综合工		工日	2.9244	115	126	11	32.17	
13	130500700	防锈漆		kg	37.107	12.82	18.58	5.76	213.74	
14	133100010	改性乳化沥青		kg	1507.2	3.16	4.8	1.64	2471.81	
15	012900030	钢板	综合	kg	1003.8	3.21	3.22	0.01	10.04	
16	010100013	钢筋		t	4.2024	3070.18	3065.74	-4.44	-18.66	
17	000300070	钢筋综合工		工日	31.9545	120	131	11	351.5	
18	155501200	钢纤维		kg	1020	3.08	3.13	0.05	51	
19	142100400	环氧树脂		kg	2598.607	18.89	16.16	-2.73	-7094.2	
20	000300080	混凝土综合工		工日	10.0899	115	126	11	110.99	
21	JSRG	机上人工		工日	65.6556	120	131	11	722.21	
22	JSRG@1	机上人工		工日	27.1947	120	131	11	299.14	
23	JSRG@2	机上人工		工日	13.9191	120	131	11	153.11	
24	JSRG@3	机上人工		工日	4.5372	120	131	11	49.91	
25	000300030	机械综合工		工日	38.25	120	131	11	420.75	
26	000300090	架子综合工		工日	6.9114	120	131	11	76.03	
27	000300010	建筑综合工		工日	6.216	115	127	12	74.59	

人材机价差表

工程名称：桥梁工程　　第 2 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
28	000300050	木工综合工		工日	64.542	125	136	11	709.96	
29	QY	汽油		kg	209.1548	6.75	9.4	2.65	554.26	
30	QY@1	汽油		kg	5.8577	6.75	9.4	2.65	15.52	
31	QY@2	汽油		kg	20.6205	6.75	9.4	2.65	54.64	
32	QY@3	汽油		kg	61.9715	6.75	9.4	2.65	164.22	
33	8402011400@5	商品砼	C30	m3	10.353	266.99	400	133.01	1377.05	
34	8402011400@1	商品砼C50		m3	20.706	266.99	490	223.01	4617.65	
35	040900300	石英粉		kg	5148.6347	9.51	0.44	-9.07	-46698.12	
36	040300450	石英砂		kg	10304.2093	0.09	0.37	0.28	2885.18	
37	000700010	市政综合工		工日	258.6192	115	126	11	2844.81	
38	00070001 0@2	市政综合工		工日	8.764	115	126	11	96.4	
39	341100100	水		m3	86.0155	4.42	3.88	-0.54	-46.45	
40	130503100	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	157.437	13.56	11.96	-1.6	-251.9	
41	130105400	调和漆	综合	kg	26.544	11.97	12.6	0.63	16.72	
42	130306700	透明底漆		kg	42.568	10.47	15.31	4.84	206.03	
43	000300040	土石方综合工		工日	2.097	100	111	11	23.07	
44	000300180	维修综合工		工日	0.6741	115	126	11	7.42	
45	133700600	橡胶止水带		m	103.02	35.9	20.96	-14.94	-1539.12	
46	010000010	型钢	综合	kg	602.4	3.09	3.17	0.08	48.19	
47	000300140	油漆综合工		工日	11.55	125	136	11	127.05	
48	000700030	筑路综合工		工日	44.421	115	126	11	488.63	
	合　计								-43173.31	