工程量清单表

合同段：兴海县温泉乡长水村四社桥梁　　标表2

清单 第100章 总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1		
103-6	临时交通设施	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：兴海县温泉乡长水村四社桥梁　　标表2

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	654.9		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	623.71		
-d	借土填方	m3	4100		
-h	结构物台背回填	m3	433		
-i	锥坡及台前溜坡填土	m3	84.26		
215	河道防护				
215-1	河床铺砌				
-b	C25混凝土铺砌	m3	243.81		
215-2	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）				
-b	C25混凝土锥坡	m3	129.12		
-c	石笼	m3	67.5		

清单 第200章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：兴海县温泉乡长水村四社桥梁　　标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
315	级配砂砾路面				
-a	厚200mm	m2	2243.2		

清单 第300章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：兴海县温泉乡长水村四社桥梁　　标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	2070.16		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	2392.66		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	5356.54		
-c	D6冷轧钢筋网	kg	79.12		
-d	墩身钢护筒	kg	1691.92		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1184		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	25752.76		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1329.92		
-c	其他钢材	kg	4774.9		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	914.3		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-a	C30混凝土	m3	169.32		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C30混凝土	m3	193.4		
-b	桥墩混凝土				
-b-1	C35自密实混凝土	m3	2.6		
-b-2	C35混凝土	m3	6.3		
-c	盖梁混凝土				
-c-1	C35混凝土	m3	12.6		
-d	台帽混凝土				
-d-1	C35混凝土	m3	17.2		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C35混凝土铰缝	m3	8.24		
410-4	预制混凝土上部结构				
-a	C40混凝土（空心板）	m3	66.26		
-b	C30混凝土	m3	3.7		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30混凝土	m3	6.24		
-b	C35混凝土	m3	1.08		
-c	C40小石子混凝土	m3	0.4		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40聚苯乙烯防水混凝土	m3	15.6		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				

工程量清单表

合同段：兴海县温泉乡长水村四社桥梁　　标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-a-3	PVC管	m	5.4		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-a	GBZY200*44橡胶支座	dm3	31.6512		
-b	GBZYH200*44四氟滑板式橡胶支座	dm3	22.1056		
416-5	减震橡胶垫200*200*20mm	块	88		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	D40型伸缩缝	m	12		

清单 第400章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：兴海县温泉乡长水村四社桥梁　　标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-7	附着式交通标志				
-a	桥梁信息牌	个	1		

清单 第600章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：兴海县温泉乡长水村四社桥梁　　标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
702	铺设表土				
702-3	腐殖土	m3	764		
703	撒播草种和铺植草皮				
703-1	撒播草种	m2	2546.5		

清单 第700章 合计 人民币　　元