国省干线桥梁轻量化灾害监测预警施工

招标工程量清单

二〇二六年十一月

投标报价汇总表

合同段：国省干线桥梁轻量化灾害监测预警施工

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	600	安全设施及预埋管线	
3	第100章至第700章合计		
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	计日工合计		
7	暂列金额（不含计日工总额）		
8	投标报价		

工程量清单表

合同段：国省干线桥梁轻量化灾害监测预警施工建

标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额			
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			

清单　第100章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：国省干线桥梁轻量化灾害监测预警施工　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
608	收费设施及地下管道				
609	监测预警系统				
609-1	监测设施				
-a	气象站	个	12		
-b	水位计	个	10		
-c	水位视频监控摄像机	台	10		
-d	桥头视频监控摄像机	台	24		
-e	光纤	m	6540		
-f	倾角计	个	45		
-g	拉线式位移传感器	个	82		
-h	桥头测控系统立杆及基础	个	24		
-i	桥跨采集系统立杆及基础	个	15		
609-2	预警设施				
-a	情报板	块	24		
-b	声光报警器	个	72		
-c	简易文字提示屏	块	48		
-d	信号灯	个	48		
-e	信号灯立杆及基础	个	48		
-f	拦截预警系统立杆及基础	个	24		
609-3	监测预警系统				
-a	桥头站测控系统	套	24		
-b	拦截站预警系统	套	24		
-c	桥跨站数据采集系统	套	15		
-d	桥梁灾害监测预警综合管理平台	套	1		
-e	桥梁灾害监测预警移动端APP	用户	75		
-f	数据通信及云服务器租赁费	年	3		
-g	桥头站太阳能供电系统	套	24		
-h	拦截站太阳能供电系统	套	24		
-i	桥跨站太阳能供电系统	套	15		
-j	现场系统集成调试服务费	套	12		

清单　第600章　合计　　人民币　元