封-2：

2026年度海陵区县道桥梁加固项目

最高投标限价

最高投标控制价(小写)：2568175 元

(大写)：贰佰伍拾陆万捌仟壹佰柒拾伍元整 元

编 制 人：李哲栋

（造价人员签字盖执业资格章）

编标单位

（公司盖章）

审 核 人：

（造价人员签字盖执业资格章）

审标单位：

（单位盖章）

招标人：泰州市海陵区交通建设服务中心

编制时间：2026年11月10日

编制说明

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额或根据具体情况，按合同条款有关的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅招标文件"技术规范"的有关内容。

1.5 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.6 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.招标控制价编制说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

2.7 暂列金额(不含计日工总额)的数量及拟用子目的说明:暂列金额为工程量清单第 100 至第 700 章合计金额的 5%。

3. 计日工说明：本项目不适用。

4.其他说明

4.1 本工程量清单中，凡子目名称中注明规格型号、做法、工作内容的，投标人报价时均应按其内容进行报价，如果不按其报价有所遗漏，将不会得到计量支付。子目名称中未注明规格型号、做法、工作内容的，未注明的部分仍然应执行标准施工招标文件中第七章“技术规范”、第八章“工程量清单计量规则”并结合图纸进行报价，除非本总说明或子目名称中明确注明不包括的工作内容，如投标报价有所遗漏，将不会得到另外的计量和支付。工程量清单计量规则中未列项目详见补充清单计量规则的规定。

4.2 工伤保险费在第 100 章 101-1-c 子目中单列报价，以 2262 元计入，为不可竞争费用，投标时不得调整。

4.3 安全生产费在第 100 章 102-1-c 子目中单列报价，以 33923 元计入，为不可竞争费用，投标时不得调整。

4.4 跃进河桥现状随桥自来水管道迁改在第 100 章 103-1-d 子目中单列报价，以 20000 元计入，为不可竞争费用，投标时不得调整。此项最终结算时根据建设单位签字盖章确认的单据按实结算。

4.5 招标人不提供取土弃土(含拆除产生的垃圾)地点，投标人自行考虑取土弃土相关的所有费用(包括但不限于自行考虑运输距离、取土弃土地点、取土弃土场地发生的所有费用)进行报价。

4.6 施工标准化:根据本项目的特点，除必须执行的现行相关规定和要求外，对其它施工标准化不作强制要求，相关费用不单列，由投标人

分摊在各子目清单的单价和总额价中报价。

4.7 竣工文件费、施工环保费、施工期间陆上交通管理组织维护费、施工期间水上水下交通管理组织维护费、工程所需的其他机械、护栏、脚手架费用（总价包干，投标人自主报价）、承包人驻地建设，投标人应详细查勘工程现场情况制定实施方案进行报价，由投标人在已列清单的单价及总价中分摊报价。各子目清单的单价和总额价中报价，招标人不另计量支付。

4.8 第 100 章中，施工过程中可能会发生的但未单列清单的项目，由投标人分摊在各子项目清单的单价和总额价中报价，招标人不另计量支付。

4.9 相关说明

(a)材料价格按《泰州工程造价管理》2026 年第 9 期。

(b)其余详见招标文件项目专用本及《公路工程标准施工招标文件》。

表-2

工程量清单计价汇总表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	214319
2	200	路基工程(泰朱一桥)	251
3	400	桥梁、涵洞工程(泰朱一桥)	397418
4	200	路基工程（跃进河桥）	15526
5	400	桥梁、涵洞工程(跃进河桥)	531743
6	400	桥梁、涵洞工程(港口大桥)	760903
7	200	路基工程（左舍4号桥）	4009
8	400	桥梁、涵洞工程（左舍4号桥）	148045
9	400	桥梁、涵洞工程（七座桥梁水下桩基修复）	373667
10	第100章至第700章合计		2445881
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2445881
13	计日工合计		
14	暂列金额（不含计日工总额）		122294
15	投标报价		2568175

表-5

分部分项工程量清单计价表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

清单　第100章　总则

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-a	建筑工程一切险	总额			6785
101-1-b	第三者责任险	总额			3392
101-1-c	工伤保险费	总额			2262
102	工程管理				
102-1	工程管理				
102-1-a	竣工文件费	总额			10000
102-1-b	施工环保费	总额			2262
102-1-c	安全生产费	总额			33923
103	临时工程与设施				
103-1	临时工程与设施				
103-1-a	施工期间陆上交通管理组织维护费	总额			38447
103-1-b	施工期间水上水下交通管理组织维护费	总额			6785
103-1-c	工程所需的其他机械、护栏、脚手架费用	总额			67847
103-1-d	跃进河桥现状随桥自来水管道迁改	总额			20000
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			22616

清单　第100章　合计　　人民币　214319 元

表-5

分部分项工程量清单计价表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

清单　第200章　路基工程(泰朱一桥)

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	桥面沥青铣刨				
202-2	桥面沥青铣刨				
202-2-b	铣刨沥青混凝土路面厚度10cm（包含路面切缝铣刨及外运，运距施工单位自行考虑，结算时不调整）	m2	30	8.37	251

清单　第200章　合计　人民币　251 元

表-5

分部分项工程量清单计价表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

清单　第400章　桥梁、涵洞工程(泰朱一桥)

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	栏杆底座钢筋（栏杆底座钢筋HRB400，包含植筋主筋，具体做法和要求，详见图纸）	t	2.9787	4760.13	14179
403-5	植筋（Φ22钢筋植筋，钢筋主材另计，具体做法和要求，详见图纸）	根	780	44.41	34640
415	桥面铺装				
415-1	桥面铺装				
415-1-a	沥青混凝土桥面铺装（1、包含4cm厚SMA-13、6cm厚的AC-20c、封层一道、粘层一道，具体做法和要求，详见图纸）	m2	30	135.6	4068
415	排水管（拆除及恢复PVC排水管）				
415-4	排水管				
415-4-a	排水管（拆除及恢复PVC排水管）（拆除及恢复PVC排水管，具体做法和要求，详见图纸）	m	23.4	135.13	3162
422	更换轻型钢质护栏				
422-4	更换轻型钢质护栏				
422-4-b	轻型钢质护栏（包含栏杆、预埋件、螺栓等制作及安装，具体做法和要求，详见图纸）	m	78	1212.29	94559
422	轻型钢质护栏底座				
422-1	轻型钢质护栏底座（C30底座及模版，具体做法和要求，详见图纸）	m3	15.6	892.63	13925
425	桥梁混凝土缺陷				
425-1	混凝土表面防护				
425-1-a	混凝土表面缺陷清理（包括表面凿毛、涂刷界面剂、钢筋除锈、涂刷阻锈剂，具体做法和要求，详见图纸）	m2	17	206.76	3515
425-1-b	环氧砂浆修复（环氧砂浆修复，具体做法和要求，详见图纸）	m3	3.5	11388.29	39859
425-2	桥梁混凝土裂缝				
425-2-a	环氧树脂裂缝修补（液态环氧树脂修补砼裂缝，具体做法和要求，详见图纸）	m3	1	24404	24404
425-2-d	粘贴单层碳纤维布（粘贴单层碳纤维布，碳纤维布300g/m2，包含压条等配件，具体做法和要求，详见图纸）	m2	5	563	2815
425-2-d	粘贴两层碳纤维布（粘贴双层碳纤维布，碳纤维布300g/m2，包含压条等配件，具体做法和要求，详见图纸）	m2	5	843.8	4219
425-2-d	粘贴三层碳纤维布（粘贴三层碳纤维布，碳纤维布300g/m2，包含压条等配件，具体做法和要求，详见图纸）	m2	140	1124.45	157423
425-7	栏杆拆除				
425-7-a	拆除旧栏杆（包含旧栏杆及相应附件的拆除及外运，运距施工单位自行考虑，结算时不调整）	m	78	8.33	650

清单　第400章　合计　人民币　397418 元

表-5

分部分项工程量清单计价表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

清单　第200章　路基工程（跃进河桥）

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	后台错台处沥青铣刨				
202-2	后台错台处沥青铣刨				
202-2-b	铣刨沥青混凝土路面厚度10cm（包含路面切缝铣刨及外运，运距施工单位自行考虑，结算时不调整）	m2	84	8.37	703
202-3	拆除原有钢筋混凝土桥面				
202-3-c	拆除原有钢筋混凝土桥面8cm厚（包含桥面拆除、装车及外运，运距施工单位自行考虑，结算时不调整）	m3	37.76	392.56	14823

清单　第200章　合计　　人民币　15526 元

表-5

分部分项工程量清单计价表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

清单　第400章　桥梁、涵洞工程(跃进河桥)

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
403	栏杆钢筋				
403-1	栏杆底座钢筋（栏杆底座钢筋HRB400，包含植筋主筋，具体做法和要求，详见图纸）	t	4.9644	4760.29	23632
403-5	植筋（φ22钢筋植筋，钢筋主材另计，具体做法和要求，详见图纸）	根	1300	44.41	57733
403	桥面钢筋				
403-3	桥面钢筋				
403-3-c	桥面钢筋（桥面HRB400钢筋，具体做法和要求，详见图纸）	t	6.21	5331.08	33106
415	后台错台处及桥面铺装				
415-1	后台错台处铺装				
415-1-a	沥青后台错台处铺装（包含4cm厚SMA-13、6cm厚的AC-20c、封层一道、粘层一道，具体做法和要求，详见图纸）	m2	84	135.63	11393
415-1	桥面铺装				
415-1-b	水泥混凝土桥面铺装（8cm厚C40砼桥面，具体做法和要求，详见图纸）	m2	472	53.73	25361
415	排水管（拆除及恢复PVC排水管）				
415-4	排水管				
415-4-a	排水管（拆除及恢复PVC排水管，具体做法和要求，详见图纸）	m	39	135.13	5270
422	更换轻型钢质护栏				
422-4	更换轻型钢质护栏				
422-4-b	轻型钢质护栏（包含栏杆、预埋件、螺栓等制作及安装，具体做法和要求，详见图纸）	m	130	1212.29	157598
422	轻型钢质护栏底座				
422-1	轻型钢质护栏底座（C30底座及模版，具体做法和要求，详见图纸）	m3	26	892.62	23208
425	桥梁混凝土缺陷				
425-1	混凝土表面防护				
425-1-a	混凝土表面缺陷清理（包括表面凿毛、涂刷界面剂、钢筋除锈、涂刷阻锈剂，具体做法和要求，详见图纸）	m2	17	206.76	3515
425-1-b	环氧砂浆修复（环氧砂浆修复，具体做法和要求，详见图纸）	m3	3.5	11388.29	39859
425-2	桥梁混凝土裂缝				
425-2-a	环氧树脂裂缝修补（液态环氧树脂修补砼裂缝，具体做法和要求，详见图纸）	m3	3	24403.67	73211
425-2-d	粘贴碳纤维布（粘贴单层碳纤维布，碳纤维布300g/m2，包含压条等配件，具体做法和要求，详见图纸）	m2	2.3	563.04	1295
425-2-d	粘贴两层碳纤维布（粘贴双层碳纤维布，碳纤维布300g/m2，包含压条等配件，具体做法和要求，详见图纸）	m2	2.3	843.91	1941
425-2-d	粘贴三层碳纤维布（粘贴三层碳纤维布，碳纤维布300g/m2，包含压条等配件，具体做法和要求，详见图纸）	m2	65.4	1124.45	73539
425-7	栏杆拆除				
425-7-a	拆除旧栏杆（包含旧栏杆及相应附件的拆除及外运，运距施工单位自行考虑，结算时不调整）	m	130	8.32	1082

清单　第400章　合计　人民币　531743 元

表-5

分部分项工程量清单计价表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

清单　第400章　桥梁、涵洞工程(港口大桥)

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
425	桥梁混凝土缺陷				
425-1	混凝土表面防护				
425-1-a	混凝土表面缺陷清理（包括表面凿毛、涂刷界面剂、钢筋除锈、涂刷阻锈剂，具体做法和要求，详见图纸）	m2	10	206.6	2066
425-1-b	环氧砂浆修复（环氧砂浆修复，具体做法和要求，详见图纸）	m3	2	11388	22776
425-2	桥梁混凝土裂缝				
425-2-a	环氧树脂裂缝修补(液态环氧树脂修补砼裂缝，具体做法和要求，详见图纸)	m3	7	24403.57	170825
413	护坡修复				
413-2	护坡修复（预制实心六角块）				
413-2-a	护坡修复(预制实心砼六角块修复，具体要求详见图纸)	m2	2	160	320
416	桥梁支座				
416-1	矩形板式橡胶支座				
416-1-a	板式橡胶支座(包含垫石检查修补、更换240*240*20调平钢板、更换φ200*4.2cm厚板式橡胶支座，具体要求详见图纸)	个	864	180.62	156056
416	桥梁顶升				
416-1	桥梁千斤顶顶升				
416-1-b	桥梁千斤顶顶升(包含18跨20米长度的小跨顶升和1跨85米长的大跨顶升，包含临时支撑等，具体要求详见图纸)	项	1	372484	372484
417	桥梁接缝和伸缩缝				
417-2	橡胶伸缩装置				
417-2-a	更换伸缩缝胶条(更换伸缩缝胶条，包含拆除原有伸缩缝橡胶条，重新安装伸缩缝新橡胶条)	m	65	559.63	36376

清单　第400章　合计　人民币　760903 元

表-5

分部分项工程量清单计价表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

清单　第200章　路基工程（左舍4号桥）

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	桥面沥青铣刨				
202-2	桥面沥青铣刨				
202-2-b	铣刨沥青混凝土路面厚度10cm(包含桥面沥青铣刨及外运，运距施工单位自行考虑，结算时不调整)	m2	32	8.38	268
202-3	拆除原有钢筋混凝土桥面				
202-3-c	拆除原有钢筋混凝土桥面10cm厚(包含桥面砼拆除、装车及外运，运距施工单位自行考虑，结算时不调整)	m3	3.2	392.81	1257
202-3-c	移除原有钢筋混凝土桥边跨(包含原有空心桥板的机械吊装、倒运、破碎、外运等，运距施工单位自行考虑，结算时不调整)	m3	8.75	283.89	2484

清单　第200章　合计　人民币　4009 元

表-5

分部分项工程量清单计价表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

清单　第400章　桥梁、涵洞工程（左舍4号桥）

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	桥面钢筋				
403-1	栏杆底座钢筋(栏杆底座钢筋HRB400，包含植筋主筋，具体做法和要求，详见图纸)	t	0.611	4761.05	2909
403-3	桥面钢筋				
403-3-c	桥面钢筋(桥面HRB400钢筋，具体做法和要求，详见图纸)	t	0.256	5488.28	1405
403-4	铰缝钢筋				
403-4-b	铰缝钢筋(铰缝HRB400钢筋，具体做法和要求，详见图纸)	t	0.106	5490.57	582
403-5	植筋(φ22钢筋植筋，钢筋主材另计，具体做法和要求，详见图纸)	根	160	44.41	7106
410	结构混凝土工程				
410-3	预制混凝土上部结构				
410-3-a	空心板梁混凝土安装(该空心板材质为C50砼、该空心板包含钢绞线、HRB400钢筋、HPB300钢筋，具体要求详见图纸)	m3	8.75	2776.91	24298
415	桥面铺装				
415-1	沥青混凝土桥面铺装				
415-1-a	沥青混凝土桥面铺装(包含4cm厚SMA-13、6cm厚的AC-20c、封层一道、粘层一道，具体做法和要求，详见图纸)	m2	32	135.63	4340
415-1-b	水泥混凝土桥面铺装(10cm厚C50砼桥面，具体做法和要求，详见图纸)	m2	32	71.56	2290
425	桥梁混凝土缺陷				
425-2	桥梁混凝土裂缝				
425-2-a	环氧树脂裂缝修补(液态环氧树脂修补砼裂缝，具体做法和要求，详见图纸)	m3	1	24404	24404
425-2-d	粘贴碳纤维布（粘贴单层碳纤维布，碳纤维布300g/m2，包含压条等配件，具体做法和要求，详见图纸）	m2	2.1	562.86	1182
425-2-d	粘贴两层碳纤维布（粘贴双层碳纤维布，碳纤维布300g/m2，包含压条等配件，具体做法和要求，详见图纸）	m2	2.1	843.81	1772
425-2-d	粘贴三层碳纤维布（粘贴三层碳纤维布，碳纤维布300g/m2，包含压条等配件，具体做法和要求，详见图纸）	m2	59.8	1124.45	67242
425-7	栏杆拆除				
425-7-a	拆除波形护栏波型钢板（拆除波形护栏波型钢板，拆除下来的波形护栏波型钢板二次利用）	m	16	5.56	89
422	更换轻型钢质护栏				
422-1	轻型钢质护栏底座(C30底座及模版，具体做法和要求，详见图纸)	m3	3.2	892.5	2856
422-4	更换轻型钢质护栏				
422-4-b	轻型钢质护栏（轻型钢质护栏，栏杆主材为拆除下来的旧栏杆，该项暂不计主材费）	m	16	473.13	7570

清单　第400章　合计　人民币　148045 元

表-5

分部分项工程量清单计价表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

清单　第400章　桥梁、涵洞工程（七座桥梁水下桩基修复）

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
405-1-a	桥梁桩基围堰、降水、清淤、平台搭设等（桥梁桩基围堰、降水、清淤、平台搭设等（总价包干，投标人自主报价））	处	17	4683.53	79620
405-1-b	桥梁桩基修补面清洗、打磨（桥梁桩基修补面清洗、打磨（总价包干，投标人自主报价））	处	17	331.82	5641
405-1-c	3mm厚2m高玻纤套筒制作安装及封底(3mm厚2m高玻纤套筒制作安装及封底（套筒直径大于桩经6cm，具体要求详见图纸))	套	17	3585.35	60951
405-1-d	水下环氧灌浆料桩身缺陷修补(水下环氧灌浆料桩身缺陷修补（具体要求详见图纸）)	m3	10	22745.5	227455

清单　第400章　合计　人民币　373667 元

表-12

人工、材料、机械台班单价汇总表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

序号	代号	名称	材料（设备）规格、型号	单位	单价(元)	备注
1	1001001	人工		工日	128.17	
2	1051001	机械工		工日	128.17	
3	1509002	M7.5 水泥砂(商)M7.5 水泥砂(商)		m3	608	
4	1509003	M10 水泥砂(商)M10 水泥砂(商)		m3	608	
5	1511009	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)		m3	376.71	
6	1511013	普C40-32.5-2(商)普C40-32.5-2(商)		m3	412.38	
7	1511018	普C50-42.5-2(商)普C50-42.5-2(商)		m3	446.31	
8	2001001	HPB300钢筋		t	3205.23	
9	2001002	HRB400钢筋		t	2980.82	
10	2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.09	
11	2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.09	
12	2003004	型钢工字钢,角钢		t	3271.2	
13	2003005	钢板Q235，δ=5～40mm		t	3098.59	
14	2003008	钢管无缝钢管		t	3271.2	
15	2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	3098.59	
16	2003044	铁皮26号镀锌铁皮		m2	22.91	
17	2009002	钢钎Φ=22～25mm，32mm		kg	6.32	
18	2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.63	
19	2009013	螺栓混合规格		kg	7.35	
20	2009028	铁件铁件		kg	4.53	
21	2009030	铁钉混合规格		kg	7.04	
22	2009039	破碎锤钢钎		根	2222.22	
23	2009049	Φ30mm以内冲击钻头		个	25	
24	3001001	石油沥青		t	3590	
25	3001005	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥		t	3333.33	
26	3003002	汽油93号		kg	7.9	
27	3003003	柴油0号,－10号,－20号		kg	7.01	
28	3005002	电		kW·h	0.59	
29	3005004	水		m3	4.77	
30	4003002	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格		m3	2578	
31	5001004	橡胶条		kg	7.78	
32	5001015	PVC塑料管(Φ160mm)		m	31.37	
33	5001057	浸渍胶		kg	42.74	
34	5001446	底胶		kg	55.53	
35	5001447	找平胶		kg	51.24	
36	5001839	植筋胶		kg	55.82	
37	5003505	钢筋阻锈剂		kg	170.94	
38	5009023	丙酮		kg	5	
39	5009433	碳纤维布		m2	85	

表-12

人工、材料、机械台班单价汇总表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

序号	代号	名称	材料（设备）规格、型号	单位	单价(元)	备注
40	5503015	路面用石屑		m3	106.8	
41	6001003	板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列		dm3	31.25	
42	7801001	其他材料费		元	1	
43	7901001	设备摊销费		元	1	
44	5009020001	界面剂		m3	2846.15	
45	C50砼	成品梁板含钢筋等一切费用，到场地价格		m3	2300	
46	ac-20c	AC-20C（A级70号石油沥青，石灰岩）		t	376.92	
47	sma	SMA-13厚40mm（SBS改性沥青，玄武岩，含木质素纤维、抗剥离剂）		t	561.52	
48	桥梁桩基围堰、降水、清淤等	桥梁桩基围堰、降水、清淤、平台搭设等		处	4000	
49	环氧砂浆	环氧砂浆		m3	8000	
50	环氧砂浆001	液态环氧树脂		m3	19116	
51	环氧砂浆002	水下环氧灌浆料		m3	17700	
52	玻纤套筒	3mm玻纤套筒制作及安装		m2	460	
53	调平钢板	调平钢板		个	35	
54	预制实心六角块	预制实心六角块		m2	110	
55	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1206.58	
56	8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1505.48	
57	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	586.03	
58	8003030	撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3		台班	717.16	
59	8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500		台班	834.54	
60	8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000		台班	3807.51	
61	8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15		台班	1648.98	
62	8003066	机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16		台班	658.39	
63	8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20		台班	769.17	
64	8003083	混凝土电动刻纹机RQF180		台班	276.84	
65	8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200		台班	4376.42	
66	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325		台班	154.09	
67	8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406,HBT60		台班	1185.51	
68	8007002	装载质量3t以内载货汽车		台班	412.26	
69	8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	478.62	
70	8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351		台班	680.8	

表-12

人工、材料、机械台班单价汇总表

项目名称：2026年度海陵区县道桥梁加固项目　　合同段：2026年度海陵区县道桥梁加固项目

序号	代号	名称	材料（设备）规格、型号	单位	单价(元)	备注
71	8007028	装载质量60t以内平板拖车组		台班	1566.72	
72	8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ		台班	706.45	
73	8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1104.06	
74	8007050	功率30kW轨道拖车头		台班	331.09	
75	8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1382.48	
76	8009031	提升质量30t以内汽车式起重机QY30		台班	1479.67	
77	8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3		台班	166.44	
78	8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5		台班	179.98	
79	8009156	同步顶升设备(千斤顶型号100t)		台班	750.42	
80	8011080	低速搅拌器100L以内		台班	144.57	
81	8011086	电动手持冲击钻3kW以内		台班	146.8	
82	8013001	出水口直径50mm以内电动单级离心清水泵2BA-36		台班	28.23	
83	8015002	直径40mm以内钢筋切断机GJ40		台班	31.85	
84	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.86	
85	8015093	电动混凝土打磨机3kW以		台班	137.7	
86	8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7		台班	25.36	
87	8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1		台班	287.18	
88	8099001	小型机具使用费		元	1	