

逊河镇2026年国有耕地桥梁道路维修项目
横断面图



路线一:道路长度为11.9KM，宽度为5米。
平整路床摊铺10cm山皮石面层59500m²
排水边沟挖淤泥并外运
路线二：道路长度为2.6KM,平整路床13000m²
排水边沟挖淤泥并外运

圆管涵





4孔钢筋混凝土圆管涵，每道6米长