# 表 4-2 工程量清单表

## （一）工程量清单表

标段：_____ 第_____页共_____页

| 序号 | 子目编码 | 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 02 章 路基 | | | | | |
| 1 | 0204 | 路基附属工程 | | | |
| 2 | 020401 | Ⅰ.建筑工程费 | | | |
| 3 | 02040101 | 一、区间路基附属工程 | | | |
| 4 | 0204010101 | （一）支挡结构 | | | |
| 5 | 020401010103 | 抗滑桩石方开挖 | 立方米 | 1596 | 1.工作内容：石方开挖、弃方转运及消纳。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 6 | 020401010104 | 抗滑桩土方开挖 | 立方米 | 798 | 1.工作内容：土方开挖、弃方转运及消纳。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 7 | 020401010105 | 抗滑桩桩身 C30 混凝土 | 圬工方 | 1575 | 1.工作内容：锁扣、护壁，混凝土拌制、浇筑振捣养护，声测管制安。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 8 | 020401010106 | 抗滑桩桩身钢筋 | 千克 | 266230 | 1.工作内容：钢筋转运、制作、安装。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 9 | 020401010108 | 挖桩平台-土钉墙削方 | 立方米 | 252 | 1.工作内容：土方开挖、弃方转运及消纳。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 10 | 020401010109 | 挖桩平台-土钉墙钻孔注浆 | 米 | 198 | 1.工作内容：脚手架搭拆，坡面清理，钻孔机具安装、钻孔、清孔、移位，浆液制作，注浆。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 11 | 020401010110 | 挖桩平台-钢筋 | 千克 | 2870 | 1.工作内容：土钉墙及板墙钢筋钢筋转运、制作、安装。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 13 | 020401010111 | 挖桩平台-土钉墙喷射 C25 混凝土 | 立方米 | 25 | 1.工作内容：混凝土拌制、浇筑振捣养护。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 14 | 020401010112 | 挖桩平台-板墙 C30 混凝土 | 立方米 | 56.7 | 1.工作内容：混凝土拌制、浇筑振捣养护，泄水管制安。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0204010103 | （三）平(坡)面防护 | | | |
| 16 | 020401010305 | 5.高强金属柔性防护网 | | | |
| 17 | 02040101030505 | 被动防护网挖方 | 立方米 | 70.11 | 1.工作内容：土石方开挖、弃方转运及消纳。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 18 | 02040101030506 | 被动防护网基础C25混凝土 | 立方米 | 70.11 | 1.工作内容：混凝土拌制、浇筑振捣养护。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 19 | 02040101030507 | 被动防护网基础钢筋 | 千克 | 190 | 1.工作内容：钢筋转运、制作、安装。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 20 | 02040101030508 | PPS-150被动防护网安装 | 平方米 | 450 | 1.工作内容：被动网转运、安装（不含被动网材料费）。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 21 | 0204010106 | （六）沟渠 | | | |
| 22 | 020401010610 | 水沟清理 | 立方米 | 296.16 | 1.工作内容：土方挖除、弃方转运及消纳。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 23 | 020401010611 | 水沟基础开挖 | 立方米 | 266.25 | 1.工作内容：石方开挖、弃方转运及消纳。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 24 | 020401010612 | 水沟C30混凝土 | 立方米 | 581.25 | 1.工作内容：混凝土拌制、浇筑振捣养护。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 25 | 020401010613 | 截水沟铺砌钢筋 | 千克 | 14100 | 1.工作内容：钢筋转运、制作、安装。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 27 | 0204010112 | （十二）其他路基附属 | | | |
| 28 | 020401011201 | 1.施工便道 | | | |
| 29 | 02040101120101 | 土方开挖 | 立方米 | 262.5 | 1.工作内容：基础土石方开挖、弃方转运及消纳。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 30 | 02040101120102 | 回填平整 | 立方米 | 131.25 | 1.工作内容：回填土方。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |
| 31 | 02040101120103 | 碎石整铺 | 立方米 | 150 | 1.工作内容：摊铺泥结碎石。<br>2.满足设计、施工及验收规范要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 02040101120104 | 道路恢复 | 立方米 | 150 | 1. 工作内容：开挖土石方、弃方转运及消纳。<br>2. 满足设计、施工及验收规范要求 |
| 33 | 11310409 | 安全生产费 | 项 | 1 | |