永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

工程名称：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

标段名称：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	市政建设工程	
1.2	市政安装工程	
合计		

注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:200mm	m2	42		
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:200mm	m2	42		
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:0.8米	m3	33.6		
4	040103002001	一般回填方	1.材料品种、规格:原土回填	m3	25.2		
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:混凝土渣子	m3	10.5		
6	041001007001	拆除原泵房	1.拆除原泵房 2.砖混结构 3.机械拆除	m2	63.59		
7	041001008001	拆除泵站平台 混凝土	1、人工拆除地下部分混凝土楼板 2、厚度300mm	m3	15.07		
8	041001007002	拆除隔墙	1、人工拆除地下部分砌体墙	m3	20.72		
9	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:建筑垃圾	m3	73.94		
10	04B003	原水泵及出水管拆除	1.原水泵及出水管拆除	项	1		
11	070101001001	池底板	1.池形状:圆形 2.混凝土种类:预拌混凝土(P8) 3.混凝土强度等级:C35	m3	30.16		
12	070101002001	池底板钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16	t	2.142		
13	070101004001	池壁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35(P8) 3.壁厚:500mm	m3	117.93		
14	070101005001	池壁钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ14	t	4.291		
15	070101005002	池壁钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16	t	5.736		
16	070101005003	池壁钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ6	t	0.167		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	020801001001	泵筒壁找平层	1.墙体类型:混凝土墙 2.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	211.82		
18	020801001002	泵筒壁保护层	1.墙体类型:混凝土墙 2.20mm厚1：2水泥砂浆保护层	m2	211.82		
19	04B001	水泥基渗透结晶防水	1、2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	m2	211.82		
20	070101007001	349.18处顶板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35(P8) 3.池顶板厚度:250mm	m3	5.98		
21	070101007002	347.18处板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35(P8) 3.池顶板厚度:250mm	m3	5.92		
22	070101008001	池顶板钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10	t	1.473		
23	070101016001	梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35(P8)	m3	7.92		
24	070101017001	梁钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10	t	0.415		
25	070101017002	梁钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12	t	0.177		
26	070101017003	梁钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16	t	0.107		
27	070101017004	梁钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ18	t	0.419		
28	070101017005	梁钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ20	t	0.36		
29	040504008001	混凝土上人孔	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35(P8)	m3	0.56		
30	040901001001	混凝土上人孔钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8	t	0.036		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040901007001	墙体拉结筋植筋	1.材料种类:植筋 2.材料规格:Φ8 3.植入深度:200mm	根	666		
32	040901001002	墙体拉结筋钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8	t	0.105		
33	040901007002	墙体垂直筋及筏板钢筋植筋	1.材料种类:植筋 2.材料规格:Φ16 3.植入深度:200mm	根	336		
34	070114002001	钢爬梯	1.钢材种类:钢筋 2.规格:Φ25	t	0.105		
35	070114001001	预埋螺栓	1.螺栓种类: 止水螺杆	t	0.062		
36	070205001001	盖板	1.盖板规格型号:1400*500*130mm 2.盖板材质:钢筋混凝土C30 3.含钢筋	块	3		
37	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:泵站顶板C20细石混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	1.65		
38	011403001001	地坪漆	1.绿色地坪漆	m2	29.97		
39	04B002	一体化雨水泵站	1、700ZQ-50-200KW，单泵流量1.5m3/s，扬程9m，转速735r/min，效率83.1%，功率200kw，数量2台。350HQ-40-37KW，单泵900m3/h，扬程9m，转速1450r/min，效率79.9%，功率37kw，数量1台 2、包含配套井筒、配套钢管及法兰连接 3、包含安装费 4、暂估价767000元	套	1		
40	070101006002	池壁模板	1.池壁复合木模板 2.高度10.3米	m2	226.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	070101009003	池顶板模板	1.池顶板复合木模板 2.高度：2米	m2	28.63		
42	070101009004	池中板模板	1.池中板复合木模板 2.高度：8.3米	m2	28.42		
43	070101018003	顶板梁模板	1.顶板梁复合木模板 2.高度：2米	m2	17.8		
44	070101018004	中板梁模板	1.中板梁复合木模板 2.高度：8.3米	m2	18.9		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	一体化雨水泵站		套		767000						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201016001	临时设施			
4	041201018001	环境保护			
5	041201021001	夜间施工增加			
6	041201020001	冬雨季施工增加			
7	041201023001	二次搬运			
8	04B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费			
9	04B002	检测试验费			
10	04B003	施工因素增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	创优创新费				详见本标准表 E.4.7
6	BIM技术施工应用服务费				详见本标准表 E.4.8
7	合同中约定的其他项目				
合　　计					

暂列金额明细表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

创优创新费明细表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	创优创新费						承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

BIM技术施工应用服务费明细表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									晋建标字【2019】176号
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：市政建设工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费			
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政安装工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040801003001	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱式变电站 2.型号:YB-12/0.4-630 3.容量(kV·A):630 kV·A 4.电压（kV):10kV 5.暂估价260000元（含箱变基础）	台	1		
2	040804001001	配管	1、镀锌钢管SC150	m	92.9		
3	040804001002	配管	1、镀锌钢管SC65	m	10		
4	040803001001	电缆	1、电缆型号WDZ-YJV-3*185+2*95 2、穿管敷设	m	95.4		
5	040803001002	电缆	1、电缆型号WDZ-YJV-3*120+1*70 2、穿管敷设	m	20		
6	040803001003	电缆	1、电缆型号WDZ-YJV-3*50+1*25 2、穿管敷设	m	10		
7	040801013001	控制柜	1、控制柜型号（KQK/T-3ACB-R3-2*200+37） 2、参考尺寸：(800X2200X600)落地 3、暂估价110000元	台	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政安装工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	630kV·A铜芯箱变		台		260000						
2	控制柜型号（KQK/T-3 ACB-R3-2*200+37）		个		110000						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201016001	临时设施			
4	041201018001	环境保护			
5	041201021001	夜间施工增加			
6	041201020001	冬雨季施工增加			
7	041201023001	二次搬运			
8	04B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费			
9	04B002	检测试验费			
10	04B003	施工因素增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政安装工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	创优创新费				详见本标准表 E.4.7
6	BIM技术施工应用服务费				详见本标准表 E.4.8
7	合同中约定的其他项目				
合　　计					

暂列金额明细表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：市政安装工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：市政安装工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：市政安装工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

创优创新费明细表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	创优创新费						承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

BIM技术施工应用服务费明细表

标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程

工程名称：市政安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									晋建标字【2019】176号
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：市政安装工程　　标段：永济市舜都大道立交桥泵站提升改造项目工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费			
合　　计					