工程项目清单汇总表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目	
1.1.1	建筑工程	
1.1.2	电气工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	19947.71
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	239800
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目					
		建筑工程					
1	040202002001	水泥稳定土	1.水泥含量:7%水泥石粉垫层 2.厚度:10cm	m2	325		
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm	m2	325		
3	011101003001	自流平楼地面	1.水性丙烯酸透明底漆 2.两遍面漆 3.水性丙烯酸罩光清漆	m2	143		
4	040205007001	标线	1.车位面层表面清理干净 2.按图示尺寸进行放样,标线宽度为120 3.专用热熔标线涂料加热至180-220℃左右 4.底油一层处理 5.进行二遍底油处理 6.待底油完全干透后再行涂布标线 7.停车位着色为:白色 8.热熔标线涂料由合成树脂、着色颜料、体质颜料、添加剂和溶剂五种成份构成	m2	19.44		
5	030910001001	消防器材	1.标准消防柜1套、35kg推车灭火器3个，2瓶装灭火器箱10个（含4斤灭火器20个）	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011506001001	快充车位成品雨棚	1.材质:型钢+PVDF膜布 2.满足相关规范要求	m2	224		
7	040205017001	垃圾桶	1.尺寸：900*360*960mm 2.材质：成品不锈钢双桶	套	1		
8	040205017002	防撞柱	1.尺寸：Φ89*1200mm，1.2mm厚度 2.材质：201/304不锈钢 3.颜色：管面采用不锈钢原色，上方贴橘黄色反光膜 4.安装方式：内部灌注C20细石混凝土填充，场地地面水钻取或开挖深400mm埋入防撞柱 5.每个充电桩前方左右各一根	根	12		
9	040205017003	限位器	1.尺寸：2000*76*300mm，壁厚2.0mm钢管。 2.材质：钢管 3.颜色：黄漆黑膜 4.安装方式：内灌注C20细石混凝土填充，埋入地下20cm，车挡顶高出地面100mm	套	10		
10	011507001001	场站标识标牌	1.招牌立牌尺寸:2200*550*100 2.材质：亚克力板，发光灯箱	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011507001002	场站制度牌	1.材质：304不锈钢材质，厚度1.5mm， 2.颜色：管面采用不锈钢原色，内容共6套场站制度UV印刷 3.安装方式：混凝土浇筑地笼，螺栓连接	个	1		
12	010609003001	金属网栏	1.名称:户外开关箱围网 2.材料种类、规格:镀锌方钢、网	m2	34		
13	011503001001	不锈钢栏杆（1.5m高）	1.2.0厚Φ60,304不锈钢管 2.1.0厚Φ30,304不锈钢管 3.C20混凝土基础	m	33.7		
		电气工程					
14	030402012001	800KVA预装式箱变	1.名称:预装式箱变 2.组合形式:组合型成套箱式变电站	台	1		
15	010502004001	预装式变电站基础	1.名称:箱变基础 2.型号:见图纸	座	1		
16	040501012001	顶管施工	1.管道材质及规格:PE管dn200 2.管道接口形式:熔接	m	80		
17	030409001006	电力电缆	1.型号:电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*70	m	92		
18	030409003005	电力电缆头	1.名称:户内电缆终端头 2.型号:3*70 3.电压等级(kV):10kV	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040504001002	砌筑井	1.内空尺寸：1200*1500*1000mm 2.含预制盖板	座	1		
20	030410001002	箱变接地	1.名称:接地装置 2.类别:接地网	套	1		
21	040807001001	电力变压器系统调试	1.名称:电力变压器系统	系统			
22	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10kV以下	系统			
23	030416027001	接地装置调试	1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试接地网	系统			
24	030416028001	电缆试验	1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根	1		
25	050307008001	箱变安健环	1.材料种类、规格:铝合金板 2.镌字规格、种类:各种规格 3.喷字规格、颜色:红色、白色	套	1		
26	050307007001	箱式变围网	1.名称:户外开关箱围网 2.材料种类、规格:镀锌方钢、网	套	1		
27	030402011001	成套配电箱	1.名称:AP配电箱 2.安装方式:落地式	台	1		
28	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:PVC110 3.敷设方式:埋地敷设	m	110.58		
29	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:PVC50 3.敷设方式:埋地敷设	m	17.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:PVC25 3.敷设方式:埋地敷设	m	40.88		
31	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY-3*120+1*70	m	30.91		
32	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-2*95	m	121.43		
33	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:RVVP-2*1.5	m	104.58		
34	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:RVS-2*4	m	104.58		
35	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*16	m	17.31		
36	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*4	m	51.9		
37	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJY-3*120+1*70	个	2		
38	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-2*95	个	2		
39	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-3*16	个	2		
40	030409003004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-3*4	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030405016001	600KW充电堆 一拖5（10枪）	1.名称:600KW充电堆一拖5（10枪） 2.机柜尺寸：1450*1000*1950MM 3.终端尺寸：450*260*1600mm	台	1		
42	030506010001	监控摄像设备	1.名称:全彩夜视摄像机 2.规格:具备全彩夜视功能，人形车形检测功能，双向语言功能，ip67级防水防尘、内置4G网络SIM卡无限流量	台	2		
43	030413005001	工厂灯	1.名称:投光灯100W	套	2		
44	030410002001	接地母线	1.名称:25*4热镀锌扁钢	m	671.71		
45	030410001001	接地极	1.名称:角钢接地极	根	4		
46	040504001001	砌筑井	1.名称：小型直通井 2.尺寸：2000*1600*2100 3.做法：参考07SD101-8	座	2		
47	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	47.66		
48	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:细砂	m3	18.86		
49	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:石粉	m3	18.33		
50	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:一、二类土	m3	47.66		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	041201017001	文明施工			
1.2	041201018001	环境保护			
1.3	041201016001	临时设施			
1.4	041201019001	安全生产		19947.71	
1.5	031401001001	脚手架			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	239800			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
	预算包干费				
合　　计		250504.63			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	高低压柜、柴油发电机组	220000	19800	239800					
本页小计		220000	19800	239800					
合计		220000	19800	239800					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

增值税计价表

工程名称：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　标段：2025年河口镇充电基础设施建设项目-河口中桥超充站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合计					113536.93