工程名称：白山市江源区大阳岔桥涵项目

招标工程量清单

编　制　人：　　（造价专业人员签字或盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编 制 单 位：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：　白山市江源区大阳岔桥涵项目　　共1页第1页

序号	项目内容	金额（元）
1	白山市江源区大阳岔桥涵项目	
合　　计		

单项工程清单汇总表

工程名称： 白山市江源区大阳岔桥涵项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	市政路桥	
合　　计		

单位工程清单汇总表

工程名称： 白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
	道路工程	
	桥梁工程	
	河堤工程	
	盖板涵工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全施工费	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					
1	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青混凝土路面 2.厚度：10cm	m^2	142.77		
2	040101001001	挖一般土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：按设计要求	m^3	53.385		
3	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种：余土外运 2.运距：5km	m^3	53.385		
4	040202012001	山皮石	1.石料规格：山皮石垫层 2.厚度：30cm 3.路床处理：路床整形	m^2	106.77		
5	040202014001	水泥稳定碎（砾）石	1.水泥含量：6% 2.石料规格：碎石 3.厚度：20cm	m^2	106.77		
6	040203003001	透层	1.材料品种：透层油 2.喷油量：0.7kg/m^2	m^2	106.77		
7	040203004001	粘层	1.材料品种：粘层油 2.喷油量：0.3kg/m^2	m^2	106.77		
8	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土 2.石料粒径：AC16 3.厚度：6cm	m^2	106.77		
9	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2.石料粒径：AC13 3.厚度：4cm	m^2	106.77		
		小计					
		桥梁工程					
		上部构造					
10	040303013001	混凝土板梁	1.结构形式：钢筋混凝土板梁 2.混凝土强度等级：C40	m^3	45.18		
11	040402013001	锚杆	1.锚杆类型：锚栓 2.锚杆类型：Φ 25x758mm，钢板套筒等	t	0.258		
12	040308009001	桥面防水层	1.材料品种、规格：桥面水泥基防水层	m^2	95.52		
13	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级：桥面铺装混凝土 C40	m^3	7.96		
14	040901009001	预埋铁件	1.材料种类：伸缩装置预埋铁件	t	0.427		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040308006001	桥梁伸缩装置	1.材料品种：伸缩装置GQF-C40 2.填充材料：缝内泡沫软包装板	m	12		
16	040303026001	整体化现浇混凝土	1.混凝土强度等级：伸缩装置补偿收缩防腐混凝土 C50 2.防腐材料品种、规格：混凝土表面硅烷浸渍	m^3	1.3		
17	040303019002	桥面铺装	1.混凝土强度等级：桥面连续补偿收缩混凝土C50	m^3	0.58		
18	040303020001	混凝土桥头搭板	1.混凝土强度等级：桥头搭板混凝土 C30	m^3	22.68		
19	040601032001	变形缝	1.类别：搭板底部与台帽接缝 2.材料品种、规格：两层沥青油毛毡	m	12		
20	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：桥头搭板基础垫层 C20	m^3	11.6		
21	040303018001	混凝土防撞护栏	1.混凝土强度等级：防撞墙补偿收缩防腐混凝土 C40 2.防腐材料品种、规格：防撞墙迎面硅烷浸渍	m^3	9.488		
22	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：防撞墙迎面反光涂料 2.涂料品种、喷刷遍数：底漆1遍，反光面漆2遍，黄黑交替	m^2	35.36		
23	040306001001	透水管	1.材料品种、规格：泄水管 Φ110	m	4.08		
24	040308003001	橡胶支座	1.材质：板式橡胶支座GBZY	个	20		
25	040901009002	预埋铁件	1.材料种类：板式橡胶支座预埋铁件	t	0.368		
		小计					
		下部构造					
26	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：墩、台扩大基础 C30	m^3	64.8		
27	040303005001	混凝土墩（台）身	1.混凝土强度等级：墩、台身 C40F300	m^3	60.275		
28	040303004001	混凝土墩（台）帽	1.混凝土强度等级：墩帽 C40	m^3	2.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040303004002	混凝土墩（台）帽	1.混凝土强度等级：台帽 C40	m³	7.64		
30	040303024001	混凝土其他构件	1.名称：墩、台垫石 2.混凝土强度等级：C40	m³	0.372		
31	040303024002	混凝土其他构件	1.名称：墩、台挡块 2.混凝土强度等级：C40	m³	0.26		
32	040402018001	变形缝	1.类别：减震垫板 200×200×50mm	m²	0.32		
33	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级：支撑梁 C30	m³	7.31		
34	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级：八字墙基础 C30	m³	95.57		
35	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：八字墙敲墙身 C30	m³	91.98		
36	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格：桥下铺砌片石 2.砂浆种类、强度等级：M15水泥砂浆	m³	111.554		
37	040305003002	浆砌块料	1.材料品种、规格：桥下截水墙片石 2.砂浆种类、强度等级：M15水泥砂浆	m³	31.36		
38	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格：台背回填砂砾	m³	400		
39	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：砂砾垫层	m³	41.883		
		小计					
		钢筋工程					
40	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 Φ10以外	t	20.383		
41	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 Φ10以内	t	2.365		
		小计					
		其他工程					
42	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式：拆除浆砌石基础桥台	m³	19.434		
43	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式：拆除混凝土桥板	m³	6		
44	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种：石渣外运 2.运距：5km	m³	25.434		
45	040101003001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计要求	m³	1250		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种：余土外运 2.运距：5km	m³	1250		
47	041201006001	围堰	1.围堰类型：山皮石围堰 2.围堰顶宽及底宽：顶宽1米，底宽4米，高1.5米	m³	285		
		小计					
		小计					
		河堤工程					
48	041001008002	拆除混凝土结构	1.结构形式：拆除混凝土压顶	m³	2.3		
49	041001007002	拆除砖石结构	1.结构形式：拆除浆砌石河堤	m³	80.5		
50	040103003004	余方弃置	1.废弃料品种：石渣外运 2.运距：5km	m³	82.8		
51	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：按设计要求	m³	61.8		
52	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：砂砾回填	m³	17.5		
53	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土回填 2.密实度：按设计要求	m³	44.3		
54	040305003003	浆砌块料	1.部位：浆砌石基础 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m³	10		
55	040305003004	浆砌块料	1.部位：浆砌石挡墙 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m³	25		
56	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C30 2.沉降缝要求：闭孔发泡板	m³	1		
		小计					
		盖板涵工程					
57	040101003002	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计要求	m³	165.6		
58	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土回填 2.密实度：按设计要求	m³	103.92		
59	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：垫层 C15	m³	2.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	040303015002	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：齿墙 C25F200	m^3	4.99		
61	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级：底板 C25F200	m^3	7.8		
62	040303015004	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：墙身 C25F200	m^3	6.05		
63	040303012001	混凝土连续板	1.混凝土强度等级：盖板 C30F200	m^3	6.75		
64	040303018002	混凝土防撞护栏	1.混凝土强度等级：护轮带 C25F200	m^3	0.81		
65	040303002004	混凝土基础	1.混凝土强度等级：翼墙基础 C25F200	m^3	4.8		
66	040303015003	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：翼墙墙身 C25F200	m^3	5.76		
67	040305001002	垫层	1.材料品种、规格：砂砾垫层	m^3	0.5		
68	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 Φ10以外	t	1.939		
69	040402018002	变形缝	1.类别：沥青模板	m^2	3		
70	040601032002	变形缝	1.类别：三毡四油	m	10		
		小计					
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：　白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	板式橡胶支座	GBZY	个	20	680.00	13600.00					
本页小计						13600.00					
合计						13600.00					

措施项目清单计价表

工程名称： 白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	单位或费率（%）	价格（元）	备注
1	041201016001	临时设施费				
2	041201017001	文明施工费				
3	041201018001	环境保护费				
4	041201019001	安全施工费				
5	041201021001	夜间施工增加费				
6	041201021002	非夜间施工增加费				
7	041201023001	材料二次搬运费				
8	041201020001	冬季施工增加费				
9	041201020002	雨季施工增加费				
10	041201025001	施工临时保护费				
11	041201024001	已完工程保护费				
12	041201026001	工程冬季维护费				
13	041201027001	其他总价措施费				
本页小计					-	-
合 计						-

其他项目清单计价表

工程名称：　白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额(元)	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　　计				-	-

增值税计价表

工程名称： 白山市江源区大阳岔桥涵项目【市政路桥】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率（%）	金额(元)
1	增值税	税前造价×费率		9	
合 计					