5.1 工程量清单表

工程量清单表

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-4	拆除结构物				
202-4-3	拆除砌体结构				
202-4-3-2	浆砌及其他砌体结构	m3	35.75		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方	m3	96.6		
203-1-2	挖石方				
203-1-2-2	非爆破开挖石方				
203-1-2-2-1	机械开挖石方	m3	41.4		
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
204-1-1	利用土方	m3	34.8		
204-1-2	利用石方	m3	28.9		
204-1-3	借土填方	m3	1220.8		
204-1-10	结构物台背回填				
204-1-10-1	粒料回填				
204-1-10-1-1	砂砾回填	m3	47.68		
207	坡面排水				
207-1	边沟、排水沟				
207-1-4	现浇混凝土				
207-1-4-7	C20混凝土	m3	11.78		
209	挡土墙				
209-3	浆砌片（块）石挡土墙				
209-3-1	浆砌片石挡土墙				
209-3-1-2	墙身				
209-3-1-2-2	M7.5水泥砂浆砌片石	m3	39.5		
215	河道防护				
215-1	河床铺砌				
215-1-2	混凝土铺砌				
215-1-2-7	C20混凝土	m3	38.78		
215-2	导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡)				
215-2-2	现浇混凝土				
215-2-2-5	C20混凝土	m3	75.5		
第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	粒料类底基层、基层				
306-1	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1-2	搭板、埋板下级配碎石底基层	m3	11.7		
306-1-3	级配碎石基层				
306-1-3-6	厚15cm	m2	480.18		
306-1-8	搭板、埋板下天然砂砾底基层	m3	11.7		
312	水泥混凝土路面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-1-2	C30混凝土				
312-1-1-2-6	厚20cm	m2	480.18		
313	路肩及中央分隔带				
313-1	培土路肩	m3	36.8		
第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
403-2-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	3595.16		
403-3	上部结构钢筋				
403-3-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	23950.15		
403-4	附属结构钢筋				
403-4-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	1484.52		
404	基础挖方及回填				
404-1	基础挖方				
404-1-1	干处挖土方	m3	300.58		
404-1-3	干处挖石方	m3	158.36		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
410-1-1	现浇混凝土基础				
410-1-1-3	扩大基础				
410-1-1-3-2	C25混凝土	m3	148.66		
410-2	混凝土下部结构				
410-2-1	现浇混凝土下部结构				
410-2-1-1	桥台台身				
410-2-1-1-1	重力式桥台				
410-2-1-1-1-6	C25混凝土	m3	170.91		
410-2-1-5	墩、台帽				
410-2-1-5-2	C30混凝土	m3	23.27		
410-2-1-8	支座垫石				
410-2-1-8-2	C30混凝土	m3	0.54		
410-3	现浇混凝土上部结构				
410-3-1	现浇梁板混凝土				
410-3-1-2	空心板				
410-3-1-2-3	C40混凝土	m3	49.18		
410-6	现浇混凝土附属结构				
410-6-1	桥梁护栏				
410-6-1-1	混凝土护栏				
410-6-1-1-2	C25混凝土	m3	11.13		
410-6-2	桥头搭板、枕梁				
410-6-2-4	C30混凝土	m3	17.72		
414	小型钢构件				
414-1	预埋钢材	kg	332.5		
415	桥面铺装				
415-1	水泥混凝土桥面铺装				
415-1-1	水泥混凝土桥面铺装				
415-1-1-4	C40混凝土	m3	9.92		
416	桥梁支座				

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
416-1	板式橡胶支座				
416-1-3	圆形板式橡胶支座（GYZ系列）	dm3	306.36		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-1	伸缩装置过渡段混凝土				
417-1-9	C40钢纤维水泥混凝土	m3	1.43		
417-3	模数式伸缩装置				
417-3-1	单缝模数式伸缩装置（MA）				
417-3-1-2	伸缩量40mm	m	13.4		
418	防排水工程				
418-2	排水工程				
418-2-2	排水管				
418-2-2-1	塑料排水管				
418-2-2-1-1	硬聚氯乙烯管（PVC-U）				
418-2-2-1-1-6	DN110mm	m	7		
418-2-2-1-1-9	DN200mm	m	2.5		
418-2-4	不锈钢水篦子	个	10		
418-2-5	管节（PVC塑料管Φ160mm变PVC塑料管Φ110mm）	个	10		
第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第600章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-2	波形梁钢护栏				
602-2-1	波形梁钢护栏（标准段）				
602-2-1-1	标准段两波形梁钢护栏				
602-2-1-1-6	Gr-B-2E	m	32		
604	道路交通标志				
604-1	柱式交通标志				
604-1-1	单柱式交通标志				
604-1-1-1	圆形Φ60cm	个	2		
604-1-1-3	矩形边长106cm×68cm	个	2		
604-1-1-5	圆形Φ60cm+圆形Φ60cm	个	2		
第600章 合计 人民币 元					

5.4 投标报价汇总表

云南省罗平县心源桥危桥改造工程 （项目名称） 云南省罗平县心源桥危桥改造工程 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	交通安全设施	
6	第100章至第900章清单合计		
7	计日工		
8	第100章至第900章清单合计（不计暂估价）		
9	计日工合计		
10	暂估价合计		
11	交通机电设施备品备件合计		
12	不可预见费（暂列金额）		
13	投标（控制）价		664435