招标工程量清单

招　标　人：广元市文化旅游康养发展集团有限公司
（单位盖章）

2026年11月13日

工程名称：“两江四岸”综合提升改造项目（老鹰嘴大桥至栖凤廊桥段北岸）

标段名称：/

招标工程量清单

招　标　人：广元市文化旅游康养发展集团有限公司　　编 制 单 位：
（单位盖章）　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：陈榕　　审　核　人：
（造价专业人员签字及盖章）　　（一级注册造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年11月13日

“两江四岸”综合提升改造项目（老鹰嘴大桥至栖凤廊桥段北岸） 工程

招标工程量清单

招　标　人：广元市文化旅游康养发展集团有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编　制　人：陈榕
（造价工程师签字盖专用章）

复　核　人：谯琴
（一级造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026-11-13

复核时间：

总 说 明

工程名称：“两江四岸”综合提升改造项目（老鹰嘴大桥至栖凤廊桥段北岸）　　第1页 共1页

一、工程概况

本项目为：“两江四岸”综合提升改造项目（老鹰嘴大桥至栖凤廊桥段北岸）

二、预算范围

“两江四岸”综合提升改造项目（老鹰嘴大桥至栖凤廊桥段北岸）设计图内的全部内容。

三、预算编制依据

1）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）及相关配套文件。

2）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。

3）川建价发〔2026〕15号文关于对各市、州2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复。

4）川建造价发【2016】349号文《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》、川建造价发[2019]181号文《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知等相关配套文件

5）材料价格按2026年9月广元市《工程造价信息》及市场价格计取，特殊材料按相关部门要求计列。

6）由业主提供的本工程设计文件。

7）国家有关的法律、法规、技术规范。

8）四川省建设厅及当地建委有关文件规定。

9）施工现场实际情况。

10）总造价含5%暂列金；

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 材料品质、规格满足设计图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及建设单位要求。

2. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆。

表-01

编制说明

工程名称：“两江四岸”综合提升改造项目（老鹰嘴大桥至栖凤廊桥段北岸）

一、工程概况

本项目为：“两江四岸”综合提升改造项目（老鹰嘴大桥至栖凤廊桥段北岸）

二、预算范围

“两江四岸”综合提升改造项目（老鹰嘴大桥至栖凤廊桥段北岸）设计图内的全部内容。

三、预算编制依据

1）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）及相关配套文件。

2）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。

3）川建价发〔2026〕15号文关于对各市、州2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复。

4）川建造价发【2016】349号文《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》、川建造价发[2019]181号文《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知等相关配套文件

5）材料价格按2026年9月广元市《工程造价信息》及市场价格计取，特殊材料按相关部门要求计列。

6）由业主提供的本工程设计文件。

7）国家有关的法律、法规、技术规范。

8）四川省建设厅及当地建委有关文件规定。

9）施工现场实际情况。

10）总造价含5%暂列金；

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1.材料品质、规格满足设计图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及建设单位要求。

2.混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆。

工程量清单计算规则说明

工程名称：“两江四岸”综合提升改造项目（老鹰嘴大桥至栖凤廊桥段北岸）

1、工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：2021工程量清单标准

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	041001002001	现状铺装地面拆除	1.现状铺装地面拆除：30厚石材面层+30厚粘结层+100厚混凝土垫层+150厚连砂石垫层（具体以实际为准）	m2	11325		
2	041001007002	种植池拆除	1.种植池拆除：30厚面层+30厚粘结层+砖砌体或混凝土砌体+基础垫层，种植高度约200-500mm（具体以实际为准）	m	820		
3	041001007003	现状挡墙拆除	1.现状挡墙拆除，块石挡墙，高度约1200mm（具体以实际为准）	m3	70.2		
4	040103003004	建渣外运	1.废弃料品种：拆除余料 2.运距：15km	m3	3679.35		
5	040204002005	人行道整形碾压	1.部位：详设计 2.范围：路床（槽）整形碾压，人、机综合；路床整形碾压验收应符合相关规范及设计要求 3.达到设计要求，满足现行施工验收规范	m2	9203.65		
6	040204002006	150厚级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150厚	m2	9824.08		
7	040303002007	C20混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	260.43		
8	040204002008	50厚10mm粒径C25强透水混凝土	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：10mm粒径C25强透水强透水商品砼 3.厚度：50厚	m2	505.24		
9	040204002009	100厚10mm粒径C25强透水混凝土	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：10mm粒径C25强透水商品砼 3.厚度：100厚	m2	8883.65		
10	040204002010	50厚5mm粒径C25强透水混凝土（彩色）	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：5mm粒径C25强透水商品砼 3.厚度：50厚	m2	8038.89		
11	040203008011	600*300*20 烧面芝麻灰仿石砖	1.块料品种、规格:600*300*20 烧面芝麻灰仿石砖 2.结合层：25mm厚M15干硬性砂浆 3.具体做法详设计 4.其他满足设计及相关规范要求	m2	1607		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
12	040203008012	600*300*20 烧面芝麻黑仿石砖	1.块料品种、规格:600*300*20 烧面芝麻黑仿石砖 2.结合层：25mm厚M15干硬性砂浆 3.具体做法详设计 4.其他满足设计及相关规范要求	m2	1607		
13	040204004013	600*150*20 烧面芝麻黑仿石砖边带	1.块料品种、规格:600*150*20 烧面芝麻黑仿石砖边带 2.结合层：20mm厚M15干硬性砂浆 3.具体做法详设计 4.其他满足设计及相关规范要求	m2	750		
14	011104002014	140*25厚原木色实心塑木地板	1.面层材料品种、规格：140*25厚原木色实心塑木地板 2.具体做法:详设计 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	260.43		
15	050201023015	不规则青石汀步	1.石料种类、规格:50厚青石 2.砂浆强度等级、配合比：25厚M15干硬性水泥砂浆	m2	320		
16	040203008016	成品盲道砖	1.块料品种、规格：300*300*30成品盲道砖 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：20厚M15水泥砂浆	m2	600		
17	040307006017	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：原木色实心塑木地板镀锌钢龙骨 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	14.283		
18	040205007018	地面标线	1.材料品种：丙烯酸（增加荧光剂），颜色详设计 2.类型：标线	m2	543.99		
19	040205008019	地面图案	1.材料品种：热熔胶漆，颜色详设计 2.类型：地面图案	个	38		
20	040205008020	丙烯酸图案（童梦航迹）	1.材料品种：丙烯酸，颜色详设计 2.类型：地面图案	个	2		
21	040601032021	混凝土胀缝	1.类别：混凝土胀缝 2.材料品种、规格：聚乙烯泡沫塑料板，密度20kg/m3，沥青砂浆填缝 3.工艺要求：详设计	m	260		
22	040601032022	混凝土基层纵缝	1.类别：混凝土基层纵缝 2.材料品种、规格：聚氯乙烯胶泥，HBR400 Φ14钢筋L=600mm，间距200mm布置 3.工艺要求：详设计	m	91.41		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
23	040601032023	混凝土缩缝	1.类别：混凝土缩缝 2.材料品种、规格：沥青砂浆填缝 3.工艺要求：详设计	m	1500		
24	040205001024	硬质装饰井盖	1.材料品种：硬质装饰井盖 2.规格尺寸：900*900 3.盖板材质、规格：详设计 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详设计	个	20		
25	01B000018025	木柱拆除	1.原木柱拆除	m	925		
26	01B000004026	麻绳拆除	1.原麻绳拆除	m	12600		
27	01B000010027	原实心塑木地板拆除	1.原实心塑木地板拆除，含龙骨	m2	300		
28	020401002028	Φ100 成品樟子松防腐木，打孔 Φ20mm，H=1335mm	1.Φ100 成品樟子松防腐木，打孔 Φ20mm，H=1335mm 2.M20干混砂浆灌缝	根	720		
29	011401003029	清漆两遍	1.油漆品种、刷漆遍数：清漆两遍 2.部位：Φ100 成品樟子松防腐木 3.其他满足设计及相关规范要求	m	961.2		
30	040601028030	网状绳子防攀爬网	1.材料品种：网状绳子防攀爬网 2.具体做法详设计 3.其他满足设计及相关规范要求	m2	100		
31	040205013031	麻绳	1.材料品种：麻绳 2.具体做法详设计 3.其他满足设计及相关规范要求	m	12600		
32	011104002032	红色实心塑木地板	1.面层材料品种、规格：红色实心塑木地板 2.具体做法:详设计 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	300		
33	040307006033	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：红色实心塑木地板镀锌钢龙骨 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	3.797		
34	040103003034	建渣外运	1.废弃料品种：拆除余料 2.运距：15km	m3	70		
		其他					
35	050307018035	定制果皮箱	1.垃圾箱材质：详设计 2.规格尺寸：详设计 3.固定方式：详设计	个	23		
36	050305004036	定制坐凳	1.坐凳材质：详设计 2.规格尺寸：详设计 3.安装方式：详设计	个	19		
		分部小计					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
		林下座椅					
37	040101003037	挖基坑土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	3.63		
38	040103002038	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	3.24		
39	040303002039	C25混凝土墩子	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	0.38		
40	040901009040	预埋铁件	1.材料种类：镀锌钢板 2.材料规格：综合	t	0.013		
41	040307006041	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.399		
42	011508001042	2厚304#不锈钢字体结构胶粘接	1.2厚304#不锈钢字体结构胶粘接，每字面积≤0.2m2	个	8		
43	011402003043	白色氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	7.15		
44	040303002044	混凝土墩子模板	1.混凝土墩子模板	m2	3.84		
		分部小计					
		休憩坐凳					
45	010401008045	MU10页岩实心砖基础	1.材料品种、规格：MU10页岩实心砖基础 2.砂浆种类、强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3.具体部位详设计，综合考虑 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	0.59		
46	040303002046	C20混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	0.18		
47	010505002047	基础模板	1.基础模板	m2	0.88		
48	040307006048	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.13		
49	040203008049	20厚白色水磨石	1.块料品种、规格：20厚白色水磨石 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：M20干混地面砂浆	m2	4.72		
50	011104002050	140*25厚原木色实心塑木地板	1.面层材料品种、规格：140*25厚原木色实心塑木地板 2.具体做法:详设计 3.其他：满足设计及相关规范要求	m2	2.76		
		分部小计					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
		南河文化演绎					
51	040101003051	挖基坑土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	4.9		
52	040103002052	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	3.24		
53	040303002053	C25混凝土墩子	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	0.56		
54	040901009054	预埋铁件	1.材料种类：镀锌钢板 2.材料规格：综合	t	0.014		
55	040307006055	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.542		
56	011402003056	淡黄色氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	12.97		
57	040303002057	混凝土墩子模板	1.混凝土墩子模板	m2	5.6		
		分部小计					
		休憩坐凳					
58	010401008058	MU10页岩实心砖基础	1.材料品种、规格：MU10页岩实心砖 2.砂浆种类、强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3.具体部位详设计，综合考虑 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	2.64		
59	040303002059	C20混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	0.81		
60	010505002060	基础模板	1.基础模板	m2	3.67		
61	040307006061	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.326		
62	040203008062	20厚白色水磨石	1.块料品种、规格：20厚白色水磨石 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：M20干混地面砂浆	m2	19.34		
63	011104002063	140*25厚原木色实心塑木地板	1.面层材料品种、规格：140*25厚原木色实心塑木地板 2.具体做法：详设计 3.其他：满足设计及相关规范要求	m2	10.82		
		分部小计					
		地面文化logo					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
64	040307006064	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.077		
65	011402003065	氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	1.62		
66	011508001066	1.5厚镀锌钢板字体，面饰咖啡色氟碳漆	1.1.5厚镀锌钢板字体，每字面积≤0.2m2	个	431		
		分部小计					
		休憩大台阶					
67	040204002067	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	43.04		
68	040204002068	150厚级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150厚	m2	46.47		
69	040303002069	C20混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	4.65		
70	010505001070	垫层模板	1.垫层模板	m2	8.89		
71	010401001071	MU10页岩实心砖台阶	1.材料品种、规格：MU10页岩实心砖，规格强度综合 2.砂浆种类、强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3.具体部位详设计，综合考虑 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	28.72		
72	040307006072	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.77		
73	011104002073	137*30厚浅栗色户外高耐竹	1.面层材料品种、规格：137*30厚浅栗色户外高耐竹 2.具体做法：详设计 3.其他：满足设计及相关规范要求	m2	38.89		
74	011001003074	网孔5*5纤维网	1.网孔5*5纤维网	m2	30.85		
75	040203008075	20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石	1.块料品种、规格：20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：M20干混地面砂浆	m2	30.85		
76	031001008076	Φ50pvc排水管	1.材质：pvc管 2.规格：Φ50	m	2		
77	040602045077	碎石滤水包	1.品种：碎石 2.规格：详设计	m3	0.2		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
78	040701007078	400g/m2土工布	1.材料品种：土工布 2.材料规格：400g/m2 3.连（搭）接方式：满足设计及规范要求	m2	4		
		分部小计					
		水磨石台阶					
79	040101002079	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	19.57		
80	040204002080	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	65.85		
81	040103001081	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	13.74		
82	040204002082	100厚级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：100厚	m2	12.77		
83	040204002083	150厚级配碎石垫层，M2.5混合砂浆分两次灌注	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150厚 3.M2.5混合砂浆灌缝	m2	39.4		
84	040303002084	C20混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	1.28		
85	010401001085	MU15页岩实心砖基础	1.材料品种、规格：MU15页岩实心砖，规格强度综合 2.砂浆种类、强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3.具体部位详设计，综合考虑 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	3.28		
86	010502032086	C25混凝土台阶100mm厚	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼	m2	36.48		
87	040901001087	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ≤10	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ≤10 2.钢筋连接方式：绑扎、焊接	t	0.144		
88	011001003088	网孔5*5纤维网	1.网孔5*5纤维网	m2	36.48		
89	040203008089	20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石	1.块料品种、规格：20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：M20干混地面砂浆	m2	36.48		
90	010505001090	垫层模板	1.垫层模板	m2	2.5		
91	010505018091	台阶模板	1.台阶模板	m2	36.48		
		分部小计					
		林下座椅					
92	040101003092	挖基坑土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	6.05		
93	040103002093	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	5.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
94	040303002094	C25混凝土墩子	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	0.64		
95	040901009095	预埋铁件	1.材料种类：镀锌钢板 2.材料规格：综合	t	0.021		
96	040307006096	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.682		
97	011508001097	2厚304#不锈钢字体结构胶粘接	1.2厚304#不锈钢字体结构胶粘接，每字面积≤0.2m2	个	16		
98	011402003098	白色氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	13.68		
99	040303002099	混凝土墩子模板	1.混凝土墩子模板	m2	6.4		
		分部小计					
		台阶					
100	040204002100	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	7.33		
101	040204002101	150厚级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150厚	m2	7.33		
102	010502032102	C25混凝土台阶120mm厚	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼	m2	6.72		
103	040901001103	现浇混凝土台阶钢筋(HRB400 钢筋Φ≤10)	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ≤10 2.钢筋连接方式：绑扎、焊接	t	0.039		
104	040204001104	600*350*50厚烧面芝麻灰花岗石踏面	1.块料品种、规格:600*350*50厚烧面芝麻灰花岗石踏面 2.结合层：20mm厚M15干硬性砂浆 3.具体做法详设计 4.其他满足设计及相关规范要求	m2	5.76		
105	040204001105	600*100*20厚烧面芝麻灰花岗石踢面	1.块料品种、规格:600*100*20厚烧面芝麻灰花岗石踢面 2.结合层：20mm厚M15干硬性砂浆 3.具体做法详设计 4.其他满足设计及相关规范要求	m2	1.68		
106	010505018106	台阶模板	1.台阶模板	m2	6.72		
		分部小计					
		水磨石凳					
107	040204002107	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	10.2		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
108	040204002108	150厚级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150厚	m2	10.2		
109	040303002109	C20混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	4.08		
110	010505002110	基础模板	1.基础模板	m2	28.56		
111	040203008111	20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石	1.块料品种、规格：20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：M20干混地面砂浆	m2	25.78		
112	011001003112	网孔5*5纤维网	1.网孔5*5纤维网	m2	24.48		
		分部小计					
113	040204002113	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	265		
114	040204002114	150厚级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150厚	m2	265		
115	040204002115	100厚10-20mm粒径C25强透水砼素色层	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：10-20mm粒径C25强透水商品砼 3.厚度：100厚	m2	265		
		林下座椅					
116	040101003116	挖基坑土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	3.63		
117	040103002117	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	3.24		
118	040303002118	C25混凝土墩子	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	0.38		
119	040901009119	预埋铁件	1.材料种类：镀锌钢板 2.材料规格：综合	t	0.013		
120	040307006120	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.492		
121	011508001121	2厚304#不锈钢字体结构胶粘接	1.2厚304#不锈钢字体结构胶粘接，每字面积≤0.2m2	个	24		
122	011402003122	白色氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	17.67		
123	040303002123	混凝土墩子模板	1.混凝土墩子模板	m2	3.84		
		分部小计					
		弧形吧台					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
124	040101002124	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	43.91		
125	040204002125	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	32.29		
126	040103002126	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	27.82		
127	040303015127	C25混凝土挡墙	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	16.09		
128	040303015128	挡墙模板	1.挡墙模板	m2	59.42		
129	040901009129	预埋铁件	1.材料种类：镀锌钢板 2.材料规格：综合	t	0.017		
130	040307006130	栏杆	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	1.229		
131	011402003131	古铜色金氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	50.53		
		分部小计					
		台阶					
132	040204002132	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	44.13		
133	040204002133	150厚级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150厚	m2	44.13		
134	010502032134	C25混凝土台阶120mm厚	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼	m2	40.48		
135	040901001135	现浇混凝土台阶钢筋(HRB400 钢筋Φ≤10)	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ≤10 2.钢筋连接方式：绑扎、焊接	t	0.21		
136	040204001136	600*350*50厚烧面芝麻灰花岗石踏面	1.块料品种、规格:600*350*50厚烧面芝麻灰花岗石踏面 2.结合层：20mm厚M15干硬性砂浆 3.具体做法详设计 4.其他满足设计及相关规范要求	m2	22.49		
137	040204001137	600*100*20厚烧面芝麻灰花岗石踢面	1.块料品种、规格:600*100*20厚烧面芝麻灰花岗石踢面 2.结合层：20mm厚M15干硬性砂浆 3.具体做法详设计 4.其他满足设计及相关规范要求	m2	6.75		
138	010505018138	台阶模板	1.台阶模板	m2	40.48		
		分部小计					
		休憩坐凳					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
139	010401008139	MU10页岩实心砖基础	1.材料品种、规格：MU10页岩实心砖 2.砂浆种类、强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3.具体部位详设计，综合考虑 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	3.94		
140	040303002140	C20混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	2.5		
141	010505002141	基础模板	1.基础模板	m2	6		
142	040307006142	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.598		
143	040203008143	20厚白色水磨石	1.块料品种、规格：20厚白色水磨石 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：M20干混地面砂浆	m2	32.05		
144	011104002144	140*25厚原木色实心塑木地板	1.面层材料品种、规格：140*25厚原木色实心塑木地板 2.具体做法:详设计 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	12.11		
		分部小计					
		金属坐凳					
145	040101003145	挖基坑土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	3.6		
146	040204002146	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	9		
147	040103002147	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	3.17		
148	040303002148	C25混凝土墩子	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	0.38		
149	040901009149	预埋铁件	1.材料种类：镀锌钢板 2.材料规格：综合	t	0.019		
150	040307006150	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.375		
151	011402003151	白色氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	9.77		
152	040303002152	混凝土墩子模板	1.混凝土墩子模板	m2	4.32		
		分部小计					
		13厚EPDM弹性环保橡胶地坪					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
153	040204002153	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	685		
154	040202008154	150厚连砂石垫层	1.石料规格：连砂石 2.厚度：150厚	m2	685		
155	040303002155	C25混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	68.5		
156	040901001156	现浇混凝土构件钢筋(HPB300 钢筋 Φ≤10)	1.钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤Φ10 2.钢筋连接方式：绑扎、焊接	t	2.79		
157	011101008157	20厚自流平找平层（EPDM颗粒）	1.找平层厚度、材料种类：20厚，EPDM颗粒	m2	685		
158	011103002158	13厚EPDM弹性环保橡胶地坪	1.面层材料品种、规格：13厚EPDM弹性环保橡胶地坪 2.具体做法详设计 3.其他满足设计及相关规范要求	m2	685		
159	040204004159	600*150*100厚芝麻白花岗石	1.块料品种、规格:600*150*100厚芝麻白花岗石 2.结合层：20mm厚M15干硬性砂浆 3.具体做法详设计 4.其他满足设计及相关规范要求	m	137.28		
		分部小计					
		吧台					
160	040101003160	挖基坑土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	3.24		
161	040204002161	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	6.48		
162	040103002162	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	2.59		
163	040303002163	C20混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	0.65		
164	010505002164	基础模板	1.基础模板	m2	3.24		
165	040901009165	预埋铁件	1.材料种类：镀锌钢板 2.材料规格：综合	t	0.012		
166	040307006166	栏杆	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.613		
167	011402003167	古铜色金氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	9.98		
168	011402003168	白色氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	23.07		
		分部小计					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
		林下座椅					
169	040101003169	挖基坑土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	3.63		
170	040103002170	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	3.24		
171	040901009171	预埋铁件	1.材料种类：镀锌钢板 2.材料规格：综合	t	0.013		
172	040303002172	C25混凝土墩子	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	0.38		
173	040307006173	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	0.399		
174	011508001174	2厚304#不锈钢字体结构胶粘接	1.2厚304#不锈钢字体结构胶粘接，每字面积≤0.2m2	个	8		
175	011402003175	白色氟碳漆	1.油漆品种、遍数或厚度：金属面氟碳漆 2.部位：详设计	m2	7.15		
176	040303002176	混凝土墩子模板	1.混凝土墩子模板	m2	3.84		
		分部小计					
		水磨石台阶					
177	040101002177	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：≤2m	m3	51.04		
178	040204002178	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	225.62		
179	040103001179	原土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：详设计	m3	35.82		
180	040204002180	100厚级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：100厚	m2	3.33		
181	040204002181	150厚级配碎石垫层，M2.5混合砂浆分两次灌注	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150厚 3.M2.5混合砂浆灌缝	m2	125.43		
182	040303002182	C20混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	3.33		
183	010401001183	MU15页岩实心砖基础	1.材料品种、规格：MU15页岩实心砖，规格强度综合 2.砂浆种类、强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3.具体部位详设计，综合考虑 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	8.56		
184	010502032184	C25混凝土台阶100mm厚	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼	m2	92.3		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
185	040203007185	C25混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	2.58		
186	040901001186	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ≤10	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ≤10 2.钢筋连接方式：绑扎、焊接	t	0.496		
187	011001003187	网孔5*5纤维网	1.网孔5*5纤维网	m2	151.4		
188	040203008188	20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石	1.块料品种、规格：20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：M20干混地面砂浆	m2	151.4		
189	010505001189	垫层模板	1.垫层模板	m2	17.79		
190	010505018190	台阶模板	1.台阶模板	m2	92.3		
		分部小计					
		现状廊架修复					
191	011401004191	朱红色ACQ-D三防涂料	1.油漆品种、刷漆遍数:用ACQ-D三防涂料进行防腐防虫、防火、处理	m2	14.32		
		分部小计					
		草阶坐凳					
192	040303002192	C20混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	75.04		
193	040303002193	透光混凝土	1.混凝土强度等级：透光混凝土 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	2.93		
194	010505002194	基础模板	1.基础模板	m2	490.67		
195	040307006195	其他钢构件	1.材料品种、规格：详设计 2.部位：详设计 3.具体作法详设计 4.其他:满足设计及规范要求	t	11.95		
196	040203008196	20厚白色水磨石	1.块料品种、规格：20厚白色水磨石 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：M20干混地面砂浆	m2	302.16		
197	011104002197	137*30厚浅栗色户外高耐竹	1.面层材料品种、规格：137*30厚浅栗色户外高耐竹 2.具体做法：详设计 3.其他：满足设计及相关规范要求	m2	187.17		
198	011001003198	网孔5*5纤维网	1.网孔5*5纤维网	m2	302.16		
		分部小计					
		水磨石凳					
199	040204002199	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	9.3		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
200	040204002200	150厚级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150厚	m2	9.3		
201	040303002201	C20混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 3.部位：详设计	m3	3.72		
202	010505002202	基础模板	1.基础模板	m2	26.04		
203	040203008203	20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石	1.块料品种、规格：20厚粒径2-3mm浅灰色水磨石 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：M20干混地面砂浆	m2	24.09		
204	011001003204	网孔5*5纤维网	1.网孔5*5纤维网	m2	22.32		
		分部小计					
205	01B000016205	基层处理	1.打磨、空鼓部分铲除、修补抹灰	m2	400		
206	011001003206	涂刷界面剂	1.涂刷界面剂	m2	400		
207	011001003207	5mm厚抗裂砂浆找平层	1.5mm厚抗裂砂浆找平层	m2	400		
208	011403003208	满刮防水腻子两遍	1.基层类型：综合 2.腻子种类：防水腻子 3.刮腻子遍数：两遍	m2	400		
209	011403001209	外墙灰色真石漆	1.油漆品种、刷漆遍数：外墙灰色真石漆	m2	400		
210	040204002210	素土压实	1.素土压实，压实系数≥0.94	m2	934.89		
211	040202009211	200厚Φ20-Φ30卵石层	1.石料规格：Φ20-Φ30卵石 2.厚度：200厚	m2	934.89		
212	040201021212	透水土工布150mg/m2	1.材料品种、规格：透水土工布150mg/m2 2.搭接方式：满足设计及规范要求	m2	934.89		
213	050101003213	栽植土回填	1.回填土质要求：改良种植土 2.回填土厚度：400厚	m3	373.96		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	64482.65	
1.2	041201018001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201017001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	041201016001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	041201021001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	041201023001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	041201026001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
2.2	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
2.3	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
2.4	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		

2.5	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
2.6	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
2.7	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
2.8	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
2.9	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
2.10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
2.11	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
2.12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
2.13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
2.14	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
2.15	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
2.16	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

2.17	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.18	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计				64482.65	-

其他项目清单计价汇总表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	214522.76		
2	专业工程暂估价	1010280		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合　计		1224802.76		

暂列金额明细表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	214522.76			
合　　计			214522.76			-

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
04B001	玻璃钢小品(圆庭溯史)		2000			
04B002	文化科普展墙(圆庭溯史)		10000			
04B003	文化logo(圆庭溯史)		60000			
04B004	思刻图案（花间坐隐）		5000			
04B005	地面图案1-5（黄葛听蝉）		20000			
04B006	综合健身设施（临漪康径）		30000			
04B007	临漪康径logo（临漪康径）		40000			
04B008	成品健身设施（临漪康径）		8000			
04B009	自行车车架成品（泵道飞驰）		2000			
04B010	彩色水泥路面（泵道飞驰）		53000			
04B011	Φ500-800雅安石（南河印记）		8000			
04B012	5厚亚克力发光板，镀锌钢发光字体，内置电源（南河印记）		80000			
04B013	儿童互动装置1-8（童梦航迹）		80000			
04B014	科普互动装置（童梦航迹）		5000			
04B015	地面文化演绎（林间弈区）		8000			
04B016	树篦子（林间弈区）		3000			
04B017	1.5厚镀锌钢字体（林间弈区）		5000			
04B018	草阶坐凳光源（凤仪水台）		200000			
04B019	现状箱变美化		2000			
04B020	花镜		389280			
合　　计			1010280			-

雅高网上招投标系统

计日工表

工程名称：市政工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	服务内容	计算基础（元）	确认计算基础（元）	费率（%）	金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）
合　　计								

合同中约定的其他项目

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

发包人提供材料一览表

工程名称：市政工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合　计						-	-	-

承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格信息调差法）

工程名称：市政工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。（元）	投标报价（元）	风险幅度系数R(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	柴油(机械)	L	9127.989						
2	水	m3	1802.411						
3	汽油(机械)	L	110.923						
4	细砂	m3	335.39						
5	碎石 20～50mm	m3	1744.187						
6	其他材料费	元	9668.847						
7	10mm粒径C25强透水混凝土	m3	949.532						
8	5mm粒径C25强透水混凝土	m3	244.785						
9	二等锯材	m3	4.409						
10	600*300*20 烧面芝麻灰仿石砖	m2	1623.07						
11	600*300*20 烧面芝麻黑仿石砖	m2	1623.07						
12	600*150*20 烧面芝麻黑仿石砖边带	m2	750						
13	50厚青石	m3	16.16						
14	锯材 综合	m3	1.602						
15	复合模板	m2	246.047						
16	摊销卡具和支撑钢材	kg	555.231						
17	商品混凝土 C25	m3	115.845						
18	钢筋	t	0.029						
19	焊条 综合	kg	124.068						
20	镀锌钢板	m2	96.136						
21	成品零星钢构件综合	t	34.82						
22	电焊丝	kg	123.369						
23	螺栓 综合	kg	273.338						
24	金属氟碳漆	kg	46.14						
25	商品混凝土 C20	m3	359.802						
26	140*25厚原木色实心塑木地板	m2	300.405						
27	金刚石（三角形)75×75×20	块	156.75						
28	水泥 42.5	kg	12356.465						

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数R(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
29	白石子(方解石)	kg	20673.945						
30	平板玻璃 3mm	m2	9.72						
31	137*30厚浅栗色户外高耐竹	m2	237.405						
32	网孔5*5纤维网	m2	639.911						
33	400g/m2土工布	m2	4.46						
34	碎石 5～10mm	m3	0.204						
35	Φ50pvc排水管	m	1.986						
36	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.136						
37	HRB400 钢筋 Φ≤10	t	0.264						
38	600*350*50厚烧面芝麻灰花岗石踏面	m2	28.583						
39	600*100*20厚烧面芝麻灰花岗石踢面	m2	8.585						
40	成品型钢栏杆	t	1.842						
41	电焊条(综合)	kg	5.757						
42	连砂石	m3	125.903						
43	镀锌铁丝 22#	kg	24.859						
44	干粉类界面剂	kg	65.76						
45	粘结剂	kg	164.4						
46	13厚EPDM弹性环保橡胶地坪	m2	753.5						
47	600*150*100厚芝麻白花岗石	m2	20.61						
48	EPDM颗粒自流平	m2	685						
49	界面砂浆DB	m3	0.452						
50	稀释剂	kg	34.786						
51	抗裂砂浆	kg	5500						
52	耐碱玻纤网格布(加强)	m2	1352.4						
53	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	800						
54	真石漆	kg	1240						
55	水性封闭底漆	kg	105						
56	罩面漆	kg	105						
57	白水泥	kg	200						
58	双面胶纸带	m2	35						
59	丙烯酸（增加荧光剂）	kg	244.8						
60	青(红)砂石 综合规格	m3	10.21						

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数R(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
61	煤	kg	332.294						
62	Φ100 成品樟子松防腐木，打孔Φ20mm	m	961.2						
63	硝基透明底漆	kg	11.246						
64	硝基透明面漆	kg	11.246						
65	麻绳	m	13230						
66	红色实心塑木地板	m2	315						
67	反光材料 玻璃珠	kg	19.051						
68	热熔标线涂料	kg	414.676						
69	定制果皮箱	套	23						
70	透水土工布150mg/m2	m2	1042.6						
71	改良种植土	m3	374						
72	滑石粉	kg	3441.6						
73	石油沥青 30#	kg	2202.824						
74	聚氯乙烯胶泥	kg	76.154						
75	中砂	m3	0.057						
76	聚乙烯泡沫塑料板，密度20kg/m3	m2	52						
77	卵石 Φ20-Φ30	m3	247.375						
78	网状绳子防攀爬网	m2	107.31						
79	硬质装饰井盖	套	20						
80	干混地面砂浆 M15	t	44.462						
81	干硬性砂浆 M15	t	245.556						
82	成品盲道砖300×300×30	m2	606						
83	HBR400 Φ14钢筋	t	0.332						
84	干混地面砂浆 M20	t	339.946						
85	干混抹灰砂浆 M20	t	4.492						
86	干混砌筑砂浆 M7.5	t	19.808						
87	MU10页岩实心砖	千匹	19.093						
88	MU15页岩实心砖	千匹	6.299						
89	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ≤10	t	0.679						
90	M15干硬性砂浆	t	3.165						
91	HPB300圆钢 直径≤Φ10	t	2.957						
92	M2.5混合砂浆	t	3.547						
93	ACQ-D三防涂料	kg	29.315						
94	枕木	m3	0.16						

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数R(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
95	镀锌铁丝 8#	kg	20						
96	草袋子	m2	19.16						
97	钢烙画图案	kg	3.977						
98	定制坐凳	m	102.6						
99	1.5厚镀锌钢板字体	个	435.31						
100	2厚304#不锈钢字体	个	56.56						
101	透光混凝土	m3	2.945						
合　计									

承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格指数调差法）

工程名称：市政工程

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	050101005001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	26189.43		
2	050103003002	现状梳理清杂，露出区域补植周边灌木或草坪	1.现状梳理清杂，露出区域补植周边灌木或草坪 2.养护期：12个月	m2	2070.3		
3	050103001003	丛生黄连木C	1.种类：丛生黄连木C 2.胸径：详设计 3.株高9~10m,冠幅6~7m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	1		
4	050103001004	丛生蓝花楹B	1.种类：丛生蓝花楹B 2.胸径：详设计 3.株高7~8m,冠幅6~6.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	1		
5	050103001005	Φ25蓝花楹	1.种类：Φ25蓝花楹 2.胸径：25cm 3.株高8~9m,冠幅6~6.5m，枝下高≤2m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	15		
6	050103001006	Φ18榉树	1.种类：Φ18榉树 2.胸径：18cm 3.株高8~9m,冠幅5~5.5m，枝下高≤2m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	13		
7	050103001007	D20元宝枫	1.种类：D20元宝枫 2.胸径：20cm 3.株高4.5~5m,冠幅4.5~5m，枝下高≤0.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	5		
8	050103001008	D15红枫	1.种类：D15红枫 2.胸径：15cm 3.株高3.5~4m,冠幅3.5~4m，枝下高≤0.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	16		
9	050103001009	D12红枫	1.种类：D12红枫 2.胸径：12cm 3.株高3~3.5m,冠幅3~3.5m，枝下高≤0.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	40		
10	050103001010	D10红枫	1.种类：D10红枫 2.胸径：10cm 3.株高2.5~3m,冠幅2.5~3m，枝下高≤0.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	12		
11	050103001011	D12黄金枫	1.种类：D12黄金枫 2.胸径：12cm 3.株高4~5m,冠幅3~3.5m，枝下高≤0.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	10		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
12	050103001012	D18垂丝海棠	1.种类：D18垂丝海棠 2.胸径：18cm 3.株高4~4.5m,冠幅4~4.5m，枝下高≤1.8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	1		
13	050103001013	D12绚丽海棠	1.种类：D12绚丽海棠 2.胸径：12cm 3.株高3~3.5m,冠幅3~3.5m，枝下高≤0.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	37		
14	050103001014	Φ18大叶早樱	1.种类：Φ18大叶早樱 2.胸径：18cm 3.株高5~5.5m,冠幅4~4.5m，枝下高≤1.8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	15		
15	050103001015	Φ15染井吉野樱	1.种类：Φ15染井吉野樱 2.胸径：15cm 3.株高4.5~5m,冠幅3.5~4m，枝下高≤1.8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	4		
16	050103001016	D15日本晚樱	1.种类：D15日本晚樱 2.胸径：15cm 3.株高4~4.5m,冠幅3.5~4m，枝下高≤1m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	13		
17	050103001017	D12日本晚樱	1.种类：D12日本晚樱 2.胸径：12cm 3.株高3.5~4m,冠幅3~3.5m，枝下高≤1m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	14		
18	050103001018	D12红粉佳人樱	1.种类：D12红粉佳人樱 2.胸径：12cm 3.株高3.5~4m,冠幅3~3.5m，枝下高≤1m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	40		
19	050103001019	D15紫薇	1.种类：D15紫薇 2.胸径：15cm 3.株高4~5m,冠幅4~4.5m，枝下高≤0.8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	1		
20	050103001020	D12紫薇	1.种类：D12紫薇 2.胸径：12cm 3.株高4~4.5m,冠幅3.5~4m，枝下高≤0.8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	15		
21	050103001021	D12红梅	1.种类：D12红梅 2.胸径：12cm 3.株高3~3.5m,冠幅3~3.5m，枝下高≤0.4m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	22		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
22	050103001022	D12美人梅	1.种类：D12美人梅 2.胸径：12cm 3.株高：3~3.5m,冠幅3~3.5m，枝下高≤0.4m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	18		
23	050103001023	D10榆叶梅	1.种类：D10榆叶梅 2.胸径：10cm 3.株高：3~3.5m,冠幅2.5~3m，枝下高≤0.4m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	31		
24	050103001024	D10帚桃	1.种类：D10帚桃 2.胸径：10cm 3.株高：2~2.5m,冠幅2.5~3m，枝下高≤0.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	36		
25	050103001025	D8金枝槐	1.种类：D8金枝槐 2.胸径：8cm 3.株高：2.5~3m,冠幅2~2.5m，枝下高≤0.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	13		
26	050103001026	Φ20香樟	1.种类：Φ20香樟 2.胸径：20cm 3.株高:8~8.5m,冠幅4.5~5m，枝下高≤2m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	4		
27	050103001027	Φ80黄葛树	1.种类：Φ80黄葛树 2.胸径：80cm 3.株高:13~14m,冠幅7~8m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	株	4		
28	050103003028	Φ2-4刚竹	1.种类：Φ2-4刚竹，16株/m2 2.胸径：2~4cm 3.株高:3~4m,冠幅0.5~0.6m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：12个月	m2	44		
29	050103002029	P200红叶石楠球	1.种类：P200红叶石楠球 2.冠丛高：1.8~2m 3.冠幅：2m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	12		
30	050103002030	P150海桐球	1.种类：P150海桐球 2.冠丛高：1.2~1.5m 3.冠幅：1.5m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	20		
31	050103002031	P150亮金女贞球	1.种类：P150亮金女贞球 2.冠丛高：1.2~1.5m 3.冠幅：1.5m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	31		
32	050103002032	P120银姬小蜡球	1.种类：P120银姬小蜡球 2.冠丛高：1~1.2m 3.冠幅：1.2m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	25		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
33	050103002033	P120龟甲冬青球	1.种类：P120龟甲冬青球 2.冠丛高：1~1.2m 3.冠幅：1.2m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	2		
34	050103002034	P100银姬小蜡	1.种类：P100银姬小蜡 2.冠丛高：1m 3.冠幅：1m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	6		
35	050103002035	P100龟甲冬青球	1.种类：P100龟甲冬青球 2.冠丛高：0.9~1m 3.冠幅：1m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	7		
36	050103002036	H250木本绣球	1.种类：H250木本绣球 2.冠丛高：2.5m 3.冠幅：2.5~3m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	4		
37	050103002037	H200树状月季	1.种类：H200树状月季 2.冠丛高：2m 3.冠幅：1.6~1.8m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	3		
38	050103002038	H200银叶金合欢	1.种类：H200银叶金合欢 2.冠丛高：2m 3.冠幅：1.5~2m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	9		
39	050103002039	H150塔形亮金女贞	1.种类：H150塔形亮金女贞 2.冠丛高：1.5m 3.冠幅：1~1.2m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	13		
40	050103002040	H150亮金女贞棒棒糖	1.种类：H150亮金女贞棒棒糖 2.冠丛高：1.5m 3.冠幅：0.7~0.8m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	6		
41	050103002041	H120亮金女贞棒棒糖	1.种类：H120亮金女贞棒棒糖 2.冠丛高：1.2m 3.冠幅：0.6~0.8m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	6		
42	050103002042	H150鹤望兰	1.种类：H150鹤望兰 2.冠丛高：1.5m 3.冠幅：1.2~1.5m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	54		
43	050103002043	H120丛生海芋	1.种类：H120丛生海芋 2.冠丛高：1.2m 3.冠幅：1~1.2m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
44	050103002044	H120新西兰亚麻	1.种类：H120新西兰亚麻 2.冠丛高：1.2m 3.冠幅：0.8~1m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	4		
45	050103002045	H50狐尾天门冬	1.种类：H50狐尾天门冬 2.冠丛高：0.5m 3.冠幅：0.5~0.6m 4.起挖方式：带土球 6.养护期：12个月	株	6		
46	050103009046	红叶石楠	1.种类:红叶石楠，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.5~0.55m 3.蓬径:0.3~0.35m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	418.1		
47	050103009047	旱伞草	1.种类:旱伞草，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.5~0.55m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	17		
48	050103009048	春羽	1.种类:春羽，种植密度25株/㎡ 2.冠丛高:0.5~0.55m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	35.4		
49	050103009049	大叶黄杨	1.种类:大叶黄杨，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.5~0.55m 3.蓬径:0.3~0.35m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	19.1		
50	050103009050	花叶美人蕉	1.种类:花叶美人蕉，种植密度16株/㎡ 2.冠丛高:0.5~0.55m 3.蓬径:0.3~0.4m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	165.2		
51	050103009051	金禾女贞	1.种类:金禾女贞，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.5~0.55m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	35.3		
52	050103009052	常绿鸢尾	1.种类:常绿鸢尾，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.4~0.45m 3.蓬径:0.2~0.25m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	102		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
53	050103009053	澳洲米花	1.种类:澳洲米花，种植密度25株/㎡ 2.冠丛高:0.4~0.45m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	39		
54	050103009054	马利筋	1.种类:马利筋，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.4~0.45m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	17.6		
55	050103009055	非洲鼠尾草+墨西哥羽毛草混植	1.种类:非洲鼠尾草+墨西哥羽毛草混植，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.4~0.45m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	90.6		
56	050103009056	大麻叶泽兰	1.种类:大麻叶泽兰，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.4~0.45m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	103.5		
57	050103009057	翠芦莉	1.种类:翠芦莉，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.4~0.45m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	679.9		
58	050103009058	肾蕨	1.种类:肾蕨，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.4m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	258.4		
59	050103009059	非洲鼠尾草	1.种类:非洲鼠尾草，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.4m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	392.8		
60	050103009060	墨西哥鼠尾草	1.种类:墨西哥鼠尾草，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.4m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	164.5		
61	050103009061	粉花山桃草	1.种类:粉花山桃草，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	245		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
62	050103009062	果汁阳台月季	1.种类:果汁阳台月季，种植密度25株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	33.4		
63	050103009063	蓝雪花	1.种类:蓝雪花，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	417.9		
64	050103009064	大吴风草+肾蕨混植	1.种类:大吴风草+肾蕨混植，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	333.7		
65	050103009065	巴西野牡丹	1.种类:巴西野牡丹，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	283.8		
66	050103009066	无尽夏绣球	1.种类:无尽夏绣球，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	47		
67	050103009067	大吴风草	1.种类:大吴风草，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	230.9		
68	050103009068	火星花+肾蕨混植	1.种类:火星花+肾蕨混植，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	434.7		
69	050103009069	百子莲	1.种类:百子莲，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	15.2		
70	050103009070	百子莲+肾蕨混植	1.种类:百子莲+肾蕨混植，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	424.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
71	050103009071	迷迭香	1.种类:迷迭香，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.3~0.35m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	64.5		
72	050103009072	木春菊	1.种类:木春菊，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.25~0.3m 3.蓬径:0.2~0.25m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	633.3		
73	050103009073	春鹃	1.种类:春鹃，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.25~0.3m 3.蓬径:0.2~0.25m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	844.1		
74	050103009074	大花六道木	1.种类:大花六道木，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.25~0.3m 3.蓬径:0.2~0.3m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	205.8		
75	050103009075	西洋鹃	1.种类:西洋鹃，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.25~0.3m 3.蓬径:0.2~0.2.5m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	69.9		
76	050103009076	林荫鼠尾草	1.种类:林荫鼠尾草，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.25~0.3m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	37		
77	050103009077	雀舌黄杨	1.种类:雀舌黄杨，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.25~0.3m 3.蓬径:0.2~0.25m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	192.6		
78	050103009078	亮金女贞	1.种类:亮金女贞，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.25~0.3m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	514.4		
79	050103009079	蔓马樱丹	1.种类:蔓马樱丹，种植密度36株/㎡ 2.冠丛高:0.25~0.3m 3.蓬径:0.25~0.3m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	464.5		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
80	050103009080	金叶满天星	1.种类:金叶满天星，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.2~0.25m 3.蓬径:0.2~0.25m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	22.6		
81	050103009081	金叶石菖蒲	1.种类:金叶石菖蒲，种植密度64株/㎡ 2.冠丛高:0.2~0.25m 3.蓬径:0.15~0.2m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	87.1		
82	050103009082	满天星	1.种类:满天星，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.2~0.25m 3.蓬径:0.2~0.25m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	720.8		
83	050103009083	银姬小蜡	1.种类:银姬小蜡，种植密度49株/㎡ 2.冠丛高:0.2~0.25m 3.蓬径:0.2~0.25m 4.养护期:12个月 5.笼子货袋苗，枝叶茂密，密植不见土	m2	209.9		
84	050103009084	阔叶麦冬	1.种类:银姬小蜡，种植密度64株/㎡ 2.冠丛高:0.2~0.25m 3.蓬径:0.1~0.15m 4.养护期:12个月 5.容器苗，植株茂密，密植	m2	1048.8		
85	050103015085	铺种草皮	1.草皮种类：台湾二号 2.铺种方式：详设计 3.养护期:12个月	m2	10712.8		
86	040202009086	300厚Φ10-Φ30卵石层	1.石料规格:Φ10-Φ30卵石 2.厚度:300厚	m2	934.89		
87	050102002087	H150场内移栽树状月季	1.种类:树状月季 2.株高:1.5m 3.养护期:12个月 4.场内移栽，提前断根处理 5.场内外运距：综合考虑	株	13		
88	050102001088	∅20-24场外移栽深山含笑	1.种类:深山含笑 2.胸径:Φ20-24 3.养护期:12个月 4.场内移栽，提前断根处理 5.场内外运距：综合考虑	株	1		
89	050102001089	∅20-24场外移栽天竺桂	1.种类:天竺桂 2.胸径:Φ20-24 3.养护期:12个月 4.场内移栽，提前断根处理 5.场内外运距：综合考虑	株	1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
90	050102001090	∅20-24场外移栽香樟	1.种类:香樟 2.胸径:Φ20-24 3.养护期:12个月 4.场内移栽，提前断根处理 5.场内外运距：综合考虑	株	1		
91	050102001091	∅25场外移栽枫杨	1.种类:枫杨 2.胸径:Φ25 3.养护期:12个月 4.场内移栽，提前断根处理 5.场内外运距：综合考虑	株	2		
92	050102002092	场外移栽苏铁H150	1.种类：苏铁 2.株高：1.5m 3.养护期:12个月 4.场外移栽 5.场内外运距：综合考虑	株	3		
93	050102002093	场外移栽大叶黄杨球H150	1.种类：大叶黄杨球 2.株高：1.5m 3.养护期:12个月 4.场外移栽 5.场内外运距：综合考虑	株	3		
94	050102002094	移栽丛生腊梅	1.种类：丛生腊梅 2.养护期:12个月 3.场外移栽 4.场内外运距：综合考虑	株	1		
95	050102002095	场外移栽丛生贴梗海棠	1.种类：丛生贴梗海棠 2.养护期:12个月 3.场外移栽 4.场内外运距：综合考虑	株	46		
96	050102002096	场外移栽火棘球H60	1.种类：火棘球 2.株高：0.6m 3.养护期:12个月 4.场外移栽 5.场内外运距：综合考虑	株	4		
97	050103001097	∅100现状黄葛树（修枝处理）	1.种类、胸径：∅100现状黄葛树（修枝处理）	株	5		
98	050103001098	∅12-15现状紫薇（修枝处理）	1.种类、胸径：∅12-15现状紫薇（修枝处理）	株	1		
99	050103001099	H300现状贴梗海棠（修枝处理）	1.种类、胸径：H300现状贴梗海棠（修枝处理）	株	117		
100	050103001100	∅12-15现状红梅（修枝处理）	1.种类、胸径：∅12-15现状红梅（修枝处理）	株	24		
101	050103001101	∅12-15现状桂花（修枝处理）	1.种类、胸径：∅12-15现状桂花（修枝处理）	株	38		
102	050103001102	∅15-20现状香樟（修枝处理）	1.种类、胸径：∅15-20现状香樟（修枝处理）	株	1		
103	050103001103	∅15-20现状广玉兰（修枝处理）	1.种类、胸径：∅15-20现状广玉兰（修枝处理）	株	22		
104	050103001104	∅20-24现状国槐（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-24现状国槐（修枝处理）	株	38		
105	050103001105	∅200现状黄葛树（修枝处理）	1.种类、胸径：∅200现状黄葛树（修枝处理）	株	3		
106	050103001106	∅20-24现状栾树（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-24现状栾树（修枝处理）	株	36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
107	050103001107	∅20-24现状雪松（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-24现状雪松（修枝处理）	株	27		
108	050103001108	∅20-24现状蒲葵（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-24现状蒲葵（修枝处理）	株	4		
109	050103001109	∅20-24现状天竺桂（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-24现状天竺桂（修枝处理）	株	65		
110	050103001110	∅20-24现状香樟（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-24现状香樟（修枝处理）	株	335		
111	050103001111	∅20-25现状深山含笑（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-25现状深山含笑（修枝处理）	株	2		
112	050103001112	∅20-25现状桂花（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-25现状桂花（修枝处理）	株	12		
113	050103001113	∅20-25现状大叶女贞（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-25现状大叶女贞（修枝处理）	株	2		
114	050103001114	∅25+现状银杏（修枝处理）	1.种类、胸径：∅20-25现状深山含笑（修枝处理）	株	37		
115	050103001115	∅25+现状枫杨（修枝处理）	1.种类、胸径：∅25+现状枫杨（修枝处理）	株	34		
116	050103001116	∅25+现状朴树（修枝处理）	1.种类、胸径：∅25+现状朴树（修枝处理）	株	9		
117	050103001117	∅25+现状广玉兰（修枝处理）	1.种类、胸径：∅25+现状广玉兰（修枝处理）	株	5		
118	050103001118	∅30现状皂荚（修枝处理）	1.种类、胸径：∅30现状皂荚（修枝处理）	株	8		
119	050103001119	∅30+现状银杏（修枝处理）	1.种类、胸径：∅30+现状银杏（修枝处理）	株	1		
120	050103001120	∅30+现状栾树（修枝处理）	1.种类、胸径：∅30+现状栾树（修枝处理）	株	30		
121	050103001121	∅30+现状杨树（修枝处理）	1.种类、胸径：∅30+现状杨树（修枝处理）	株	17		
122	050103001122	∅30+现状朴树（修枝处理）	1.种类、胸径：∅30+现状朴树（修枝处理）	株	1		
123	050103001123	∅40+现状皂荚（修枝处理）	1.种类、胸径：∅30+现状朴树（修枝处理）	株	3		
124	050103001124	∅40现状雪松（修枝处理）	1.种类、胸径：∅40现状雪松（修枝处理）	株	1		
125	050103001125	∅40现状大叶女贞（修枝处理）	1.种类、胸径：∅40现状大叶女贞（修枝处理）	株	1		
126	050103001126	∅5现状小红枫（修枝处理）	1.种类、胸径：∅5现状小红枫（修枝处理）	株	7		
127	050103001127	∅50现状皂荚（修枝处理）	1.种类、胸径：∅50现状皂荚（修枝处理）	株	14		
128	050103001128	∅50+现状榆树（修枝处理）	1.种类、胸径：∅50+现状榆树（修枝处理）	株	1		
129	050103001129	∅50现状黄葛树（修枝处理）	1.种类、胸径：∅50现状黄葛树（修枝处理）	株	5		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
130	050103001130	∅50现状银杏（修枝处理）	1.种类、胸径：∅50现状银杏（修枝处理）	株	2		
131	050103001131	D20现状枇杷树（修枝处理）	1.种类、胸径：D20现状枇杷树（修枝处理）	株	2		
132	050103001132	D20现状樱花（修枝处理）	1.种类、胸径：D20现状樱花（修枝处理）	株	38		
133	050103001133	D20现状垂柳（修枝处理）	1.种类、胸径：D20现状垂柳（修枝处理）	株	13		
134	050103001134	D20现状红叶李（修枝处理）	1.种类、胸径：D20现状红叶李（修枝处理）	株	25		
135	050103002135	现状丛生香樟（修枝处理）	1.种类、冠幅：现状丛生香樟（修枝处理）	株	1		
136	050103002136	H150现状树状月季（修枝处理）	1.种类、株高：H150现状树状月季（修枝处理）	株	15		
137	050103002137	H150现状大叶黄杨球（修枝处理）	1.种类、株高：H150现状大叶黄杨球（修枝处理）	株	7		
138	050103002138	H150现状小叶女贞球（修枝处理）	1.种类、株高：H150现状小叶女贞球（修枝处理）	株	6		
139	050103002139	现状丛生石榴（修枝处理）	1.种类、冠幅：现状丛生石榴（修枝处理）	株	6		
140	050103002140	现状丛生紫荆（修枝处理）	1.种类、冠幅：现状丛生紫荆（修枝处理）	株	1		
141	050103002141	现状丛生腊梅（修枝处理）	1.种类、冠幅：现状丛生腊梅（修枝处理）	株	2		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		通用措施			
1.1	050406004001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	43876.62	
1.2	050406003001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	050406002001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	050406001001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	050406006001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
1.6	050406008001	二次搬运费	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
1.7	050406005001	冬雨季施工增加费	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
1.8	050406011001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	050401001001	脚手架	1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.铺设安全网 4.拆除脚手架后材料分类堆放		
2.2	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
2.3	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
2.4	050403001001	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		

2.5	050403002001	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
2.6	050403003001	搭设遮阴（防寒）棚	1.制作 2.运输 3.搭设、维护 4.养护期后清除		
2.7	050403004001	树木输液	1.运输 2.打孔 3.挂输液袋/瓶 4.清理		
2.8	050403005001	树干涂白	1.运输 2.制作涂白剂 3.粉刷 4.清理		
2.9	050403006001	假植	1.挖沟排苗 2.回土 3.浇水 4.保墒 5.起挖、运输		
2.10	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1.垂直运输机械的基础制作、安装 2.垂直运输机械运行		
2.11	050404002001	大型机械进出场及安拆	1.施工机械现场安拆 2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点		
2.12	050405001001	围堰	1.取土、装土 2.堆筑围堰 3.拆除、清理围堰 4.材料运输		
2.13	050405002001	排水	1.安装 2.使用、维护 3.拆除排水机械 4.清理		
2.14	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路）下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
2.15	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
2.16	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
合计				43876.62	-

其他项目清单计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	146255.39		
2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合　计		146255.39		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	146255.39			
合　　计			146255.39			-

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
合　　计						-

计日工表

工程名称：绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	服务内容	计算基础（元）	确认计算基础（元）	费率（%）	金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）
合　　计								

合同中约定的其他项目

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

发包人提供材料一览表

工程名称：绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合　计						-	-	-

承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格信息调差法）

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数R(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	水	m3	12710.278						
2	柴油(机械)	L	1903.42						
3	丛生黄连木C	株	1						
4	肥料	kg	4229.064						
5	杀虫剂	kg	709.456						
6	涂白剂	kg	4149.531						
7	树棍 长2.2m	根	1146						
8	其他材料费	元	475.986						
9	丛生蓝花楹B	株	1						
10	Φ25蓝花楹	株	15						
11	Φ18榉树	株	13						
12	D20元宝枫	株	5						
13	D15红枫	株	16						
14	D12红枫	株	40						
15	D10红枫	株	12						
16	D12黄金枫	株	10						
17	D18垂丝海棠	株	1						
18	D12绚丽海棠	株	37						
19	Φ18大叶早樱	株	15						
20	Φ15染井吉野樱	株	4						
21	D15日本晚樱	株	13						
22	D12红粉佳人樱	株	40						
23	D12日本晚樱	株	14						
24	D15紫薇	株	1						
25	D12紫薇	株	15						
26	D12红梅	株	22						
27	D12美人梅	株	18						
28	D10榆叶梅	株	31						
29	D10帚桃	株	36						
30	D8金枝槐	株	13						
31	Φ20香樟	株	4						
32	汽油(机械)	L	1057.495						

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数R(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
33	P200红叶石楠球	株	12						
34	P150海桐球	株	20						
35	P150亮金女贞球	株	31						
36	P120银姬小蜡球	株	25						
37	P120龟甲冬青球	株	2						
38	P100银姬小蜡	株	6						
39	P100龟甲冬青球	株	7						
40	H250木本绣球	株	4						
41	H200树状月季	株	3						
42	H200银叶金合欢	株	9						
43	H150塔形亮金女贞	株	13						
44	H150亮金女贞棒棒糖	株	6						
45	H120亮金女贞棒棒糖	株	6						
46	H150鹤望兰	株	54						
47	H120丛生海芋	株	6						
48	H120新西兰亚麻	株	4						
49	H50狐尾天门冬	株	6						
50	红叶石楠 36株/m2	m2	418.1						
51	旱伞草 36株/m2	m2	17						
52	春羽 25株/m2	m2	35.4						
53	大叶黄杨 36株/m2	m2	19.1						
54	花叶美人蕉 16株/m2	m2	165.2						
55	金禾女贞 36株/m2	m2	35.3						
56	常绿鸢尾 49株/m2	m2	102						
57	澳洲米花 25株/m2	m2	39						
58	马利筋 36株/m2	m2	17.6						
59	非洲鼠尾草+墨西哥羽毛草混植 36株/m2	m2	90.6						
60	大麻叶泽兰 36株/m2	m2	103.5						
61	翠芦莉 36株/m2	m2	679.9						
62	肾蕨 49株/m2	m2	258.4						
63	非洲鼠尾草 36株/m2	m2	392.8						
64	墨西哥鼠尾草 36株/m2	m2	164.5						
65	粉花山桃草 36株/m2	m2	245						
66	果汁阳台月季 25株/m2	m2	33.4						
67	蓝雪花 36株/m2	m2	417.9						

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数R(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
68	大吴风草+肾蕨混植 36株/m2	m2	333.7						
69	巴西野牡丹 36株/m2	m2	283.8						
70	无尽夏绣球 36株/m2	m2	47						
71	大吴风草 36株/m2	m2	230.9						
72	火星花+肾蕨混植 36株/m2	m2	434.7						
73	百子莲 36株/m2	m2	15.2						
74	百子莲+肾蕨混植 36株/m2	m2	424.7						
75	迷迭香 36株/m2	m2	64.5						
76	木春菊 49株/m2	m2	633.3						
77	春鹃 49株/m2	m2	844.1						
78	大花六道木 36株/m2	m2	205.8						
79	西洋鹃 49株/m2	m2	69.9						
80	林荫鼠尾草 36株/m2	m2	37						
81	雀舌黄杨 49株/m2	m2	192.6						
82	亮金女贞 49株/m2	m2	514.4						
83	蔓马樱丹 36株/m2	m2	464.5						
84	金叶满天星 49株/m2	m2	22.6						
85	金叶石菖蒲 64株/m2	m2	87.1						
86	满天星 49株/m2	m2	720.8						
87	银姬小蜡 49株/m2	m2	209.9						
88	阔叶麦冬 64株/m2	m2	1048.8						
89	台湾二号草坪卷	m2	10712.8						
90	卵石 Φ10-Φ30	m3	370.781						
91	Φ2-4刚竹 16株/㎡	m2	44						
92	周边灌木或草坪	m2	350						
93	Φ80黄葛树	株	4						
94	成品钢管支撑	套	4						
合 计									

承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格指数调差法）

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	040801004001	ALW景观照明配电箱	1.型号：防水性配电箱 2.规格：Pe=7.00KW 3.其它详设计	台	4		
2	040803001002	电缆YJV-0.6/1KV-3x10mm2	1.型号：铜芯电力电缆（含电缆头） 2.规格：YJV-0.6/1KV-3x10mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式：埋地敷设 5.电压等级（kV）|：1kv 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	750		
3	040803001003	电缆YJV-0.6/1KV-5x16mm2	1.型号：铜芯电力电缆（含电缆头） 2.规格：电缆YJV-0.6/1KV-5x16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式：埋地敷设 5.电压等级（kV）|：1kv 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	250		
4	040803001004	电缆YJV-0.6/1KV-3x4mm2	1.型号：铜芯电力电缆（含电缆头） 2.规格：YJV-0.6/1KV-3x4mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式：埋地敷设 5.电压等级（kV）|：1kv 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	2652.57		
5	040803001005	电缆YJV-0.6/1KV-3x6mm2	1.型号：铜芯电力电缆（含电缆头） 2.规格：YJV-0.6/1KV-3x6mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式：埋地敷设 5.电压等级（kV）|：1kv 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	507.09		
6	040803001006	电缆RVV-0.6/1KV-2x6mm2	1.型号：铜芯软电缆 2.规格：电缆RVV-0.6/1KV-2x6mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式：埋地敷设 5.电压等级（kV）|：1kv 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	118.58		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
7	040804001007	配管PC50	1.材质：塑料 2.规格：PC50 3.敷设部位：埋地敷设 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	1000		
8	040804001008	配管PC40	1.材质：塑料 2.规格：PC40 3.敷设部位：埋地敷设 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	2188.34		
9	040804001009	配管PC32	1.材质：塑料 2.规格：PC32 3.敷设部位：埋地敷设 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	2626.56		
10	040804001010	配管PC25	1.材质：塑料 2.规格：PC25 3.敷设部位：埋地敷设 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	114.58		
11	040504001011	手孔井	1.种类、规格：手孔井600*600*700 2.基础材质及厚度：C25混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5干混砌筑砂浆砌MU10页岩实心砖 4.勾缝、抹面要求：M20抹灰砂浆10mm厚 5.盖板材质、规格： 6.其他：满足设计、招标文件、技术标 7.准和要求、相关图集、现行施工及验收 8.规范等相关要求	座	22		
12	040805004012	现状庭院灯位移	1.现状庭院灯位移	套	28		
13	040805004013	新做庭院灯	1.同现状	套	4		
14	040805001014	鸟巢灯	1.电压/功率:AC220V/18W 2.光源:LED灯,色温:3000K 3.功率因数不低于0.9 4.灯体尺寸:灯具面径,155mm,鸟窝尺寸:200x200mm 5.其余详设计	套	46		
15	040805001015	草坪灯	1.电压/功率:AC220V/15W 2.光源:LED灯,色温:3200K 3.功率因数不低于0.9 4.灯体尺寸:H=680mm 5.其余详设计	套	56		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
16	040805001016	动态投影灯	1.电压/功率:AC220V/100W 2.光源:LED灯,色温:3000K 3.功率因数不低于0.9 4.灯体尺寸:选样确定 5.其余详设计	套	10		
17	040805001017	射树灯	1.电压/功率:AC220V/12W 2.光源:LED灯,色温:3000K 3.功率因数不低于0.9 4.灯体尺寸:%%C90xH215mm 5.其余详设计	套	3		
18	040806002018	50x4 304#接地扁钢	1.材质：304#接地扁钢 2.规格：50x4 3.安装部位：灯基础 4.安装形式：详设计	m	38.4		
19	040806001019	40x40x4 304#角钢接地极	1.材质：304#角钢 2.规格：40x40x4 3.土质：综合 4.基础接地形式：详设计	根	32		
20	040806002020	40*4 304不锈扁钢（配电箱）	1.材质：304#接地扁钢 2.规格：40x4 3.安装部位：灯基础 4.安装形式：详设计	m	112		
21	040806001021	304不锈钢接地极L50X50X5	1.材质：304#角钢 2.规格：L50X50X5 3.土质：综合 4.基础接地形式：详设计	根	16		
22	040805005022	LED灯带	1.电压/功率:DC24V/5W/米 2.光源:LED灯,色温:3000K 3.功率因数不低于0.9 4.灯体尺寸:W20xH15mm 5.其余详设计	m	96		
23	040801029023	LED开关电源(变压器)	1.电压/功率:AC220V/DC24V/300W/400W	个	3		
24	040801030024	五孔USB插座	1.输出电压/电流:USB-DC5V/3A,9V/2.2A,Type-C-DC12/1.67A 2.耐压等级:10A/250 3.防水盒防护等级:IP66 4.86型面板及防水盒	个	1		
25	040205019025	枪型监控	1.类型：枪型监控 2.规格、型号：800W像素摄像头,4倍光学变焦 3.红外夜视功能 4.带防雨罩 5.带云台控制	台	21		
26	040804002026	GYXTW-4-A1b室外四芯光纤	1.型号：室外四芯光纤 2.规格：GYXTW-4-A1b 3.敷设部位：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	1701.25		
27	040101002027	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：综合	m3	2496		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
28	040103001028	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：挖方 2.密实度：综合 3.材料品种、规格：综合	m3	1780		
29	040103001029	回填细砂	1.填方来源：挖方 2.密实度：综合 3.材料品种、规格：细砂	m3	704		
30	040103003030	余方弃置	1.废弃料品种：综合土方 2.运距：15km	m3	716		
31	040807002031	供电系统调试	1.系统调试 2.电压等级（kV）：≤1kV	系统	1		
32	040807003032	接地装置调试	1.接地装置调试	系统	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：[illegible]工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	8686.71	
1.2	041201018001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201017001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	041201016001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	041201021001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	041201023001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	041201026001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
2.2	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
2.3	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
2.4	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		

2.5	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
2.6	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
2.7	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
2.8	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
2.9	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
2.10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
2.11	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
2.12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
2.13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
2.14	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
2.15	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
2.16	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

2.17	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.18	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计				8686.71	-

其他项目清单计价汇总表

工程名称：[illegible]工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	28955.71		
2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合　计		28955.71		

暂列金额明细表

工程名称：[illegible]工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	28955.71			
合　　计			28955.71			-

材料暂估单价及调整表

工程名称：[illegible]工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
合　　计						-

计日工表

工程名称：[illegible]工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：[illegible]工程

序号	项目名称	服务内容	计算基础（元）	确认计算基础（元）	费率（%）	金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）
合　　计								

合同中约定的其他项目

工程名称：[illegible]工程

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

发包人提供材料一览表

工程名称：[illegible]工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合　计						-	-	-

承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格信息调差法）

工程名称：路灯工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。（元）	投标报价（元）	风险幅度系数R(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	基础槽（角）钢	m	13.332						
2	柴油(机械)	L	3042.678						
3	汽油(机械)	L	527.544						
4	电缆YJV-0.6/1KV-3x4mm2	m	2692.389						
5	电缆YJV-0.6/1KV-3x6mm2	m	514.707						
6	电缆头YJV-0.6/1KV-3x4mm2	个	26						
7	电缆头YJV-0.6/1KV-3x6mm2	个	8						
8	配管PC50	m	1060						
9	配管PC40	m	2319.598						
10	配管PC32	m	2784.196						
11	配管PC25	m	121.476						
12	GYXTW-4-A1b室外四芯光纤	m	1735.326						
13	枪型监控 800W像素	台	21						
14	水	m3	26.93						
15	其他材料费	元	49.692						
16	锯材 综合	m3	0.28						
17	复合模板	m2	29.793						
18	摊销卡具和支撑钢材	kg	97.834						
19	钢纤维混凝土井盖、井座 Φ700	套	22.22						
20	钢筋 Φ≤10	kg	275.44						
21	钢筋 Φ＞10	kg	276.54						
22	干混砌筑砂浆 M7.5	t	2.737						
23	干混抹灰砂浆 M20	t	1.482						
24	商品混凝土 C25	m3	17.395						
25	庭院灯	套	4.04						
26	成品零星钢构件综合	t	0.1						
27	二等锯材	m3	0.002						
28	焊条 综合	kg	0.346						
29	电焊丝	kg	0.337						

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 R(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
30	螺栓 综合	kg	0.785						
31	鸟巢灯	套	46.46						
32	草坪灯	套	56.56						
33	动态投影灯	套	10.1						
34	射树灯	套	3.03						
35	防水接线盒	个	3.06						
36	50x4 304#接地扁钢	m	40.32						
37	40x40x4 304#角钢接地极	根	32.96						
38	40*4 304不锈扁钢	m	117.6						
39	L50X50X5 304#角钢接地极	根	16.48						
40	细砂	m3	860.288						
41	LED灯带	m	96.96						
42	LED开关电源(变压器)	只	3.06						
43	五孔USB插座	套	1.02						
44	ALW景观照明配电箱 PE=7KW	台	4						
45	电缆YJV-0.6/1KV-3x10mm2	m	767.25						
46	电缆YJV-0.6/1KV-5x16mm2	m	255.75						
47	电缆RVV-0.6/1KV-2x6mm2	m	120.379						
48	MU15页岩实心砖	千匹	2.166						
合 计									

承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格指数调差法）

工程名称：路灯工程

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：综合	m3	3031.05		
2	040501005002	管道中粗砂基础	1.管道中粗砂基础	m3	581.25		
3	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：挖方 2.密实度：综合 3.材料品种、规格：综合	m3	2429.16		
4	040501005004	PE管DN50	1.材质及规格：PE管DN50 2.连接形式：热熔连接 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足相关规范要求	m	2778		
5	040501005005	PE管DN25	1.材质及规格：PE管DN25 2.连接形式：热熔连接 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足相关规范要求	m	198		
6	040501005006	PE管DN32	1.材质及规格：PE管DN32 2.连接形式：热熔连接 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足相关规范要求	m	36		
7	040501005007	PE管DN80	1.材质及规格：PE管DN80 2.连接形式：热熔连接 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足相关规范要求	m	556		
8	040501005008	PE管DN50	1.材质及规格：PE管DN50 2.连接形式：热熔连接 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足相关规范要求	m	2778		
9	040501005009	PE管DN100	1.材质及规格：PE管DN100 2.连接形式：热熔连接 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足相关规范要求	m	1731		
10	040502009010	水表 DN100	1.种类：水表 2.规格：DN100	个	2		
11	040502005011	闸阀 DN50	1.种类：闸阀 2.材质及规格： DN50 3.连接形式：详设计	个	45		
12	040502005012	防回流污染止回阀DN100	1.种类：防回流污染止回阀 DN100 2.材质及规格：DN100 3.连接形式：详设计	个	2		
13	040502005013	快速取水阀 DN25	1.种类：快速取水阀 2.材质及规格： DN25 3.连接形式：详设计	个	45		
14	040502005014	射流旋转喷头DN32	1.种类：射流旋转喷头DN32 2.材质及规格：DN32 3.连接形式：详设计	个	54		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
15	040502005015	旋转喷头 DN25	1.种类：旋转喷头 DN25 2.材质及规格：DN25 3.连接形式：详设计	个	163		
16	040502005016	微喷喷头 DN25	1.种类：旋转喷头 DN25 2.材质及规格：DN25 3.连接形式：详设计	个	89		
17	040504001017	混凝土水表井	1.种类、规格：砖砌水表井 2.基础材质：商品混凝土C20 3.盖板材质、规格：详设计 4.防渗、防水、防腐要求：满足相关规范要求	座	2		
18	040504001018	砖砌阀门井	1.种类、规格：砖砌水表井 2.基础材质：商品混凝土C20 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10干混砌筑砂浆砌MU15页岩实心砖 4.盖板材质、规格：详设计 5.防渗、防水、防腐要求：满足相关规范要求	座	45		
19	040101002019	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：综合	m3	257.06		
20	040501005020	管道中粗砂基础	1.管道中粗砂基础	m3	72.48		
21	040103001021	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：挖方 2.密实度：综合 3.材料品种、规格：综合	m3	185		
22	040501005022	新增PVC-U雨水管DN200	1.材质及规格：PVC-U雨水管 DN200 2.连接形式：承插连接 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足相关规范要求	m	302.24		
23	040504010023	成品绿地雨水口	1.成品绿地雨水口	座	22		
24	040501005024	HDPE透水花管DN100	1.材质及规格：HDPE透水花管DN100 2.连接形式：承插连接 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足相关规范要求	m	1866.49		
25	040501005025	HDPE雨水盲管DN150	1.材质及规格：HDPE透水花管DN150 2.连接形式：承插连接 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足相关规范要求	m	900		
26	060302004026	反滤层土工布铺设	1.反滤层土工布铺设	m2	1.44		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	11528.03	
1.2	041201018001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201017001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	041201016001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	041201021001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	041201023001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	041201026001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
2.2	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
2.3	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
2.4	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		

2.5	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
2.6	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
2.7	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
2.8	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
2.9	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
2.10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
2.11	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
2.12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
2.13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
2.14	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
2.15	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
2.16	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

2.17	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.18	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计				11528.03	-

其他项目清单计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	38426.77		
2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合　计		38426.77		

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	38426.77			
合　　计			38426.77			-

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
合　　计						-

计日工表

工程名称：石排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	服务内容	计算基础（元）	确认计算基础（元）	费率（%）	金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）
合　　计								

合同中约定的其他项目

工程名称：[illegible]排水工程

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

发包人提供材料一览表

工程名称：石排水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合　计						-	-	-

承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格信息调差法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。（元）	投标报价（元）	风险幅度系数R(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	柴油(机械)	L	2732.454						
2	中粗砂	m3	798.859						
3	水	m3	224.155						
4	汽油(机械)	L	87.138						
5	PE管DN50	m	5639.34						
6	PE管DN25	m	200.97						
7	PE管DN32	m	36.54						
8	PE管DN80	m	564.34						
9	PE管DN100	m	1756.965						
10	水表 DN100	个	2						
11	带帽螺栓 综合	kg	32.1						
12	闸阀 DN50	个	45						
13	防回流污染止回阀DN100	个	2						
14	快速取水阀 DN25	个	45						
15	射流旋转喷头 DN32	个	54						
16	旋转喷头 DN25	个	163						
17	微喷喷头 DN25	个	89						
18	商品混凝土 C20	m3	16.463						
19	其他材料费	元	1402.953						
20	锯材 综合	m3	0.133						
21	复合模板	m2	18.518						
22	摊销卡具和支撑钢材	kg	12.849						
23	钢纤维混凝土井盖、井座 Φ700	套	47.47						
24	钢筋 Φ≤10	kg	588.44						
25	钢筋 Φ＞10	kg	590.79						
26	干混砌筑砂浆 M7.5	t	2.515						
27	地漏 DN50	个	47.47						
28	新增PVC-U雨水管DN200	m	305.222						
29	成品绿地雨水口	套	22						
30	HDPE透水花管DN100	m	1885.165						

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 R(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整 金额 △P(元)
31	土工布	m2	1.561						
32	HDPE雨水盲管 DN150	m	909						
33	商品混凝土 C25	m3	31.824						
34	镀锌铁丝 22#	kg	24.458						
35	HRB400 钢筋 Φ≤10	t	2.91						
36	二等锯材	m3	0.145						
37	铁件	kg	2.472						
38	水泥 42.5	kg	195.738						
39	特细砂	m3	0.431						
40	碎石 5～40mm	m3	0.632						
41	干混砌筑砂浆 M10	t	65.069						
42	MU15页岩实心砖	千匹	90.337						
合 计									

承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格指数调差法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	