表 4-2 工程量清单表

（一）工程量清单表

标段：_____ 第_____页共_____页

序号	子目编码	名　称	计量单位	工程数量	备注
1	02	路基			
2	0204	路基附属工程			
3	020401	建筑工程费			
4	02040101	区间路基附属工程			
5	0204010101	（一）支挡结构			
6	020401010101	（1）微型桩			
7	07010101010101	坡面清理	平方米	5997.16	1.工作内容：坡面土方开挖、弃方转运及消纳。 2.满足设计、施工及验收规范要求
8	07010101010102	钻孔-土	米	4238.70	1.工作内容：孔点测定，钻孔机具安装、移动和拆除，钻孔，清除孔内余土，安装、拔出防护套管，搭拆操作平台，弃方转运。 2.满足设计、施工及验收规范要求
9	07010101010103	钻孔-石	米	8477.30	1.工作内容：孔点测定，钻孔机具安装、移动和拆除，钻孔，清除孔内余土，安装、拔出防护套管，搭拆操作平台，弃方转运。 2.满足设计、施工及验收规范要求
10	07010101010104	注浆	立方米	479.14	1.工作内容：施工准备，砂浆拌制、压浆。 2.满足设计、施工及验收规范要求
11	07010101010105	无缝钢管制安	吨	331.12	1.工作内容：无缝钢管转运、制作安装。 2.满足设计、施工及验收规范要求
12	07010101010106	预埋钢筋	吨	107.70	1.工作内容：钢筋转运、制作、焊接，对中架制作，安装。 2.满足设计、施工及验收规范要求
13	020401010102	（2）框架梁			
14	02040101010201	框架梁-刻槽	立方米	555.88	1.工作内容：挂线、开挖，修整边坡，弃方转运及消纳。 2.满足设计、施工及验收规范要求
15	02040101010202	框架梁-横梁、竖梁、顶梁、梯步 C30 混凝土	圬工方	708.42	1.工作内容：模板安拆、涂脱模剂、修理、防腐，混凝土浇筑、振捣、养护。脚手架搭设。 2.满足设计、施工及验收规范要求

序号	子目编码	名　称	计量单位	工程数量	备注
16	02040101010203	框架梁-钢筋	吨	75.97	1.工作内容：钢筋转运、制作、焊接,对中架制作,安装。 2.满足设计、施工及验收规范要求
17	020401010103	（3）混凝土板墙			
18	02040101010301	C30 混凝土	圬工方	601.12	1.工作内容：混凝土浇筑、振捣及养护,脚手架搭拆。 2.满足设计、施工及验收规范要求
19	02040101010302	钢筋	吨	17.99	1.工作内容：钢筋运输、制作、绑扎、安装。 2.满足设计、施工及验收规范要求
20	020401010104	（4）锚杆			
21	02040101010401	钻孔注浆	米	275.00	1.工作内容：脚手架搭拆,坡面清理、定位、钻孔,浆液制作,压浆。 2.满足设计、施工及验收规范要求
22	02040101010402	锚杆制安	吨	1.17	1.工作内容：锚杆制作、安装、锚固,锚头处理。 2.满足设计、施工及验收规范要求
23	020401010105	（5）混凝土挡墙			
24	02040101010501	基础开挖	立方米	116.60	1.工作内容：基础土石方开挖、弃方转运及消纳。 2.满足设计、施工及验收规范要求
25	02040101010502	挡墙及墙后回填C30 混凝土	圬工方	196.70	1.工作内容：挡墙及墙后硬化混凝土浇筑、振捣、养护，伸缩缝制安。 2.满足设计、施工及验收规范要求
26	02040101010503	泄水管钻安	米	36.00	1.工作内容：泄水管钻孔、pcv 管安装。 2.满足设计、施工及验收规范要求
27	02040101010504	反滤层、墙后回填碎石	立方米	80.00	1.工作内容：分层夯填、整平。 2.满足设计、施工及验收规范要求
28	02040101010505	黏土夯实	立方米	9.60	1.工作内容：分层夯填、整平。 2.满足设计、施工及验收规范要求
29	020401010106	（6）混凝土护墙			
30	02040101010601	护墙及挡墙修复C30 混凝土	圬工方	80.90	1.工作内容：护墙混凝土浇筑、振捣、养护。 2.满足设计、施工及验收规范要求
31	02040101010602	钢筋	吨	2.79	1.工作内容：钢筋运输、制作、绑扎、安装。 2.满足设计、施工及验收规范要求

序号	子目编码	名　称	计量单位	工程数量	备注
32	02040101010603	泄水管钻安	米	224.00	1.工作内容：泄水管钻孔、pcv 管安装。 2.满足设计、施工及验收规范要求
33	0204010102	（二）沟渠			
34	020401010201	（1）水沟			
35	02040101020101	沉砂池及截水沟基础开挖	立方米	136.37	1.工作内容：基础土石方开挖、弃方转运及消纳。 2.满足设计、施工及验收规范要求
36	02040101020102	沉砂池、硬化铺砌、截水沟 C25 混凝土	圬工方	94.68	1.工作内容：混凝土浇筑、振捣、养护。 2.满足设计、施工及验收规范要求
37	02040101020103	沉沙井钢筋	吨	0.47	1.工作内容：钢筋运输、制作、绑扎、安装。 2.满足设计、施工及验收规范要求
38	02040101020104	HDPE 排水管	米	34.00	1.工作内容：排水管转运、制作安装。 2.满足设计、施工及验收规范要求
39	0204010103	（三）其他路基附属			
40	020401010301	（1）施工便道			
41	02040101030101	土方开挖	立方米	525.00	1.工作内容：基础土石方开挖、弃方转运及消纳。 2.满足设计、施工及验收规范要求
42	02040101030102	回填平整	立方米	225.00	1.工作内容：回填土方。 2.满足设计、施工及验收规范要求
43	02040101030103	摊铺碎石	立方米	300.00	1.工作内容：回填土方、摊铺泥结碎石。 2.满足设计、施工及验收规范要求
44	02040101030103	便道恢复	立方米	300.00	1.工作内容：机械开挖土石方、弃方转运及消纳。 2.满足设计、施工及验收规范要求
45	11310409	安全生产费	项	1.00	