蓝田县小寨镇代桥村村内便民桥
、涵洞修复项目（二次）　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 09 月 17 日

工程名称：蓝田县小寨镇代桥村村内便民桥、涵洞修复项目（二次）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 17 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：蓝田县小寨镇代桥村村内便民桥、涵洞修复项目（二次）　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	蓝田县小寨镇代桥村村内便民桥、涵洞修复项目（二次）						
1.1	市政工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		涵洞工程					
1	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1.挖土深度:以现场实际为准 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	225		
2	040103003005	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:土方 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	199.16		
3	040303015001	混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.部位:洞身一字墙 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	50.28		
4	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:50cm厚M7.5浆砌片石铺底 2.部位:进出口铺砌 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	216		
5	040305001002	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:天然砂砾垫层 2.厚度:50cm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	170.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040303019001	桥面铺装	[项目特征] 1.20cm厚C30钢筋混凝土面板，混凝土面层内应布设单层钢筋网，钢筋网应设在距面层顶面1/4~1/3厚度处 2.涵顶不小于50Cm厚天然级配砂砾填料 3.1cm沥青牛毛毡防水层 4.D1000钢筋混凝土圆管涵 5.50cm厚C20混凝土铺底 6.30cm厚粘土夯实防水处理层 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.沥青混凝土铺装 4.碾压	m2	92.07		
7	040205013001	护栏	[项目特征] 1.钢立柱：100*100*4mm，高度1.2m，间距3m设置1根 2.索链：两道 3.基础：30*30*20cmc30混凝土基础 4.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3.安装	m	36		
		铅丝石笼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1.挖土深度:以现场实际为准 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	234		
9	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	70.2		
10	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:土方 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	163.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1.铅丝石笼内块石 2.铁丝应采用经过热厚镀锌防锈处理的铁丝，铁丝笼编织结束后，如发现铁丝表面有损伤，还应涂一层防锈漆。铁丝石笼分为100x100x250cm和150x100x250cm 3.在垂直方向用拉筋绑扎所有相邻笼体，由上往下15cm处开始垂直方向往下用拉筋绕2-3圈后绑扎。拉筋绑扎间距一般为30cm左右，在整体性结合水平方向。也要用拉筋绑扎所有相邻笼体，由边缘25cm处开始绑扎，绑扎间距一般为25cm左右，第二层铺设后须将相邻处一并绑扎一求整体连结。相邻网身每平方绑扎不少于4处。 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝	m3	170		
		道路1（路基防护）					
12	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	103.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040103001002	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	25.78		
14	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:土方 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	77.35		
15	010403004003	石挡土墙	[项目特征] 1.石料种类、规格:C20片石混凝土基础 [工作内容] 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝	m3	85.01		
16	010403004004	石挡土墙	[项目特征] 1.石料种类、规格:C20片石混凝土 2.泄水孔采用d110 PVC管，每2~3m设一个，沿墙高上下错列设置，泄水管口采用透水土工布过滤层，墙背采用砂砾回填 3.挡土墙每10~15m设一道伸缩(沉降)缝,缝宽2cm,沿墙内、外、顶三方填塞15cm沥青麻裂 4.胶泥隔水层 [工作内容] 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝	m3	214.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路2（路基防护）					
17	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	157.65		
18	040103001003	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	41.48		
19	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:土方 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	116.17		
20	010403004005	石挡土墙	[项目特征] 1.石料种类、规格:C20片石混凝土基础 [工作内容] 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝	m3	113.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010403004006	石挡土墙	[项目特征] 1.石料种类、规格:C20片石混凝土 2.泄水孔采用d110 PVC管，每2~3m设一个，沿墙高上下错列设置，泄水管口采用透水土工布过滤层，墙背采用砂砾回填 3.挡土墙每10~15m设一道伸缩(沉降)缝,缝宽2cm,沿墙内、外、顶三方填塞15cm沥青麻裂 4.胶泥隔水层 [工作内容] 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝	m3	423.23		
22	010403004007	石挡土墙	[项目特征] 1.石料种类、规格:C20片石混凝土基础 2.桥梁基础 [工作内容] 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝	m3	73.13		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。