工 程 预 算 审 核 书

2025预算0060号

工程名称： 省道S240线洪围桥危桥改造工程

建设单位： 海丰县公路事务中心

送审造价： 1715674.00元

审核造价： 1356728.00元


大　　写： 壹佰叁拾伍万陆仟柒佰贰拾捌元整

审 核 人： 陈璇

复 核 人： 吴宇震

海丰县财政局工程预结算审核所

2025年8月28日



省道S240线洪围桥危桥改造工程预算审核报告

2025预0060号

一、项目概况

省道S240线洪围桥危桥改造工程,工程内容有:桥梁上部采用 2-8m 预应力钢筋混凝土空心板，桥宽8.5m;下部结构采用埋置式桥台，柱式墩，钻孔灌注桩基础。

二、审核程序

根据《海丰县财政局关于工程预结算审核收件工作的通知》（海财办〔2020〕33号）及《海丰县人民政府关于印发海丰县财政投资项目评审决算管理规定的通知》（海府办函〔2021〕165号）等相关文件。

三、审核依据

1、交通部公告2018年第86号自2019年5月1日起施行的《公路工程概算、预算定额》。

2、交通部公告2018年第86号自2019年5月1日起施行的《公路工程建设项目概算预算编制办法》。

3、交通部公告2018年第86号自2019年5月1日起施行的《公路工程机械台班费用定额》及广东省粤交基[2019]544号文附件“广东省公路工程建设项目机械台班车船税计算标准”

4、广东省粤交基[2019]544号自2019年6月20日起施行广东省执行交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额的补充规定。

5、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知。

6、根据海丰县公路事务中心提供的设计图纸及预算，建设单位对其提供全部工程资料的真实性、完整性、合法性负责。

7、增值税税率暂按一般计税方法9%计税。

8、主要材料价格按2025年7月汕尾市建设工程材料综合价格和2025年6月广东省交通建设工程主要地方材料信息价，并结合市场调查价格综合确定。

四、审核范围

省道S240线洪围桥危桥改造工程预算。

五、资金来源

中央车辆购置税补助资金、省级建设资金。（综合股）

六、审核结果

本工程送审建安费预算造价为1715674.00元，初审建安费预算造价为1506728.00元，核定建安费预算造价1356728.00元，核减造价358946.00元，核减率20.92%。

七、其他说明

1、本项目工程量预算审核按设计图纸，结算时按实际完成量计取。


审核人：

复核人：

负责人：

海丰县财政局工程预结算审核所

2025 年 8 月 28 日



建设项目预算汇总表

工程名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
1	省道S240线洪围桥危桥改造工程	1506728.00			
2	合计（预算初审造价）	1506728.00			
3	预算核定造价	1356728.00			

总预算汇总表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 1 页　　共 1 页　　预总01表

工程或费用编码	工程或费用名称	单位	总数量	省道S240线洪围桥危桥改造工程						总金额（元）	全路段技术经济指标	各项费用比例（%）
				数量	金额（元）	技术经济指标						
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.030	0.030	1506728	50224266.67				1506728	50224266.67	100.00
101	临时工程	公路公里	0.030	0.030	118948	3964933.33				118948	3964933.33	7.89
102	路基工程	km			83776					83776		5.56
103	路面工程	km			17275					17275		1.15
104	桥梁涵洞工程	km			1255747					1255747		83.34
107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.030	0.030	8715	290500.00				8715	290500.00	0.58
110	专项费用	元			22267					22267		1.48
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.030	0.030								
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.030	0.030								
4	第四部分 预备费	公路公里	0.030	0.030								
5	第一至四部分合计	公路公里	0.030	0.030	1506728	50224266.67				1506728	50224266.67	100.00
6	建设期贷款利息	公路公里	0.030	0.030								
	新增加费用项目	元										
	*请在此输入费用项目											
7	公路基本造价	公路公里	0.030	0.030	1506728	50224266.67				1506728	50224266.67	100.00

编制：　　复核：

总预算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 1 页　　共 5 页　　预 01 表

工程或费用编码	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备　注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.030	1506728	50224266.67	100.00	
101	临时工程	公路公里	0.030	118948	3964933.33	7.89	
10101	临时道路	km		83634		5.55	
1010101	临时便道（修建、拆除与维护）	km	0.078	2706	34692.31	0.18	
1010103	临时便桥、便涵	m		80928		5.37	
101010301	临时涵洞	m	36.000	19937	553.81	1.32	
101010302	施工场地平整	m2	300.000	162	0.54	0.01	
101010303	临时便填土	m3	1080.000	42694	39.53	2.83	含拆除后运走土方
101010304	道口标柱	根	8.000	2526	315.75	0.17	
101010305	单柱式铝合金标志牌	块	5.000	11859	2371.80	0.79	
101010306	爆闪灯	套	5.000	3750	750.00	0.25	5*750
10103	其他临时工程	公路公里	0.030	35314	1177133.33	2.34	
1010301	清除表土	m3	40.000	803	20.08	0.05	
1010302	筑岛围堰	m3	367.500	16094	43.79	1.07	含拆除后运走土方
1010303	临时供电及电信设施	m	100.000	12488	124.88	0.83	
1010304	施工围挡	m	18.000	2929	162.72	0.19	
1010306	迁移路灯	座	3.000	3000	1000.00	0.20	
102	路基工程	km		83776		5.56	
10201	场地清理	km		17781		1.18	
1020102	挖除旧路面	m3		1985		0.13	
102010201	挖除水泥混凝土面层	m3	16.640	1985	119.29	0.13	
1020103	拆除旧建筑物、构筑物	m3	237.800	15796	66.43	1.05	
102010301	拆除钢筋混凝土结构	m3	71.500	8536	119.38	0.57	
102010303	拆除砖石及其他砌体	m3	166.300	7260	43.66	0.48	

编制：　　复核：

总预算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 2 页　　共 5 页　　预 01 表

工程或费用编码	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备　注
10204	结构物台背回填	m3		12585		0.84	
1020403	桥涵台背回填	m3	84.000	12585	149.82	0.84	
10207	路基防护与加固工程	km		53410		3.54	
1020701	一般边坡防护与加固	km		53410		3.54	
102070104	挡土墙	m	20.000	53410	2670.50	3.54	
10207010401	重力式挡土墙	m3	130.600	53410	408.96	3.54	
103	路面工程	km		17275		1.15	
10301	沥青混凝土路面	m2		17275		1.15	
1030101	功能层	m3		151		0.01	
103010103	黏层油（PC-3）（0.3-0.6L/m2）	m2	64.000	151	2.36	0.01	
1030102	底基层	m3		2962		0.20	
103010201	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	70.400	2962	42.07	0.20	
1030103	基层	m3		9858		0.65	
103010301	水泥混凝土基层	m2		9858		0.65	
10301030101	26cm厚C35水泥砼	m2	64.000	7598	118.72	0.50	
10301030102	钢筋	t	0.470	2260	4808.51	0.15	
1030104	面层	m3		4304		0.29	
103010402	6cm厚AC-20沥青混凝土	m2	32.000	2366	73.94	0.16	
103010403	4cm厚AC-13改性沥青混凝土	m2	32.000	1938	60.56	0.13	
104	桥梁涵洞工程	km		1255747		83.34	
10402	小桥工程	m	21.000	1255747	59797.48	83.34	
1040201	现浇实心板桥	m2	252.000	1255747	4983.12	83.34	
104020101	桥梁主体	m2	252.000	1044489	4144.80	69.32	
10402010101	基础工程	m3		627930		41.68	

编制：　　复核：

总预算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 3 页　　共 5 页　　预 01 表

工程或费用编码	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备　注
1040201010101	桩基础	m3	206.200	627930	3045.25	41.68	
104020101010101	灌注桩基础	m3	206.200	627930	3045.25	41.68	
10402010102	下部构造	(t)m3/m2		167802		11.14	
1040201010201	桥台	m3	49.100	112379	2288.78	7.46	
1040201010202	桥墩	m3	26.000	55423	2131.65	3.68	
10402010103	上部构造	(t)m3/m2		248757		16.51	
1040201010301	钢筋混凝土矩形板	m3	82.500	194448	2356.95	12.91	
1040201010302	搭板	m3	33.000	54309	1645.73	3.60	
104020102	桥梁附属及桥面系	m2		211258		14.02	
10402010201	桥面铺装	m3	44.300	40863	922.42	2.71	
1040201020101	沥青混凝土铺装	m2		15327		1.02	
104020102010101	4cm厚AC-13改性沥青混凝土	m2	110.000	6562	59.65	0.44	
104020102010102	6cm厚AC-20沥青混凝土	m2	110.000	8215	74.68	0.55	
104020102010103	黏层油（PC-3）（0.3-0.6L/m2）	m2	220.000	550	2.50	0.04	
1040201020102	水泥混凝土铺装	m3	17.600	25536	1450.91	1.69	
10402010202	桥梁附属结构	m2		89702		5.95	
1040201020201	桥梁支座	个	40.000	8926	223.15	0.59	
104020102020101	板式橡胶支座	dm3	43.960	8926	203.05	0.59	
1040201020202	伸缩缝	m		45170		3.00	
104020102020201	模数式伸缩缝	m	27.200	45170	1660.66	3.00	
1040201020203	护栏与护网	m		35606		2.36	
104020102020301	桥梁混凝土防撞护栏	m	42.000	33951	808.36	2.25	
104020102020302	桥梁信息公示牌	块	2.000	1655	827.50	0.11	
10402010203	其他工程	m		80693		5.36	

编制：　　复核：

总预算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 4 页　　共 5 页　　预 01 表

工程或费用编码	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备　注
1040201020301	台背开挖	m3	204.000	8526	41.79	0.57	
1040201020302	河底铺砌	m3	71.100	72167	1015.01	4.79	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.030	8715	290500.00	0.58	
10701	交通安全设施	公路公里	0.030	8715	290500.00	0.58	
1070101	主线路基段	km		3156		0.21	
107010105	视线诱导、防眩设施	km		3156		0.21	
10701010501	示警桩	根	10.000	3156	315.60	0.21	
1070102	主线桥梁段	公路公里	0.030	5559	185300.00	0.37	
107010203	交通标志	块	2.000	4768	2384.00	0.32	
10701020301	铝合金标志牌	块	2.000	4768	2384.00	0.32	
1070102030101	单柱式铝合金标志牌	块	2.000	4768	2384.00	0.32	
107010204	交通标线	m2		791		0.05	
10701020401	路面标线	m2		791		0.05	
1070102040101	热熔标线	m2		791		0.05	
107010204010101	一般标线	m2	15.500	791	51.03	0.05	
110	专项费用	元		22267		1.48	
11001	施工场地建设费	元					
11002	安全生产费	元		22267		1.48	1484461*1.5%
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.030				
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.030				
4	第四部分 预备费	公路公里	0.030				
5	第一至四部分合计	公路公里	0.030	1506728	50224266.67	100.00	1506728+0+0+0
6	建设期贷款利息	公路公里	0.030				贷款总额：1136386元。其中XXX银行贷款额1136386元，计息年0年，
	新增加费用项目	元					

编制：　　复核：

总预算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 5 页　　共 5 页　　预 01 表

工程或费用编码	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备　注
	*请在此输入费用项目						
7	公路基本造价	公路公里	0.030	1506728	50224266.67	100.00	1506728+0+0

编制：　　复核：

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	编码	名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注（规格）
						临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施		%	数量	
1	1001001	人工	工日	129.08	1837.084	56.591	155.206	8.596	1612.802	3.890				
2	1051001	机械工	工日	129.08	576.014	68.584	30.127	1.149	475.509	0.641				
3	1511007	普C20-32.5-2(商)	m3	365.82	6.732				6.732					
4	1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	375.86	1.728	0.768				0.960				
5	1511011	普C35-32.5-2(商)	m3	406.01	0.918				0.918					
6	1511013	普C40-32.5-2(商)	m3	426.11	17.952				17.952					
7	1511018	普C50-42.5-2(商)	m3	471.33	1.387				1.387					
8	1511034	普C30-32.5-4(商)	m3	390.94	14.586				14.586					
9	1511036	普C35-32.5-4(商)	m3	406.01	105.978				105.978					
10	1511039	普C40-42.5-4(商)	m3	426.11	84.150				84.150					
11	1511043	普C50-42.5-4(商)	m3	471.33	0.959				0.959					
12	1511064	泵C35-32.5-2(商)	m3	406.01	3.952				3.952					
13	1511102	水C30-32.5-4(商)	m3	408.94	261.874				261.874					
14	1513006	中粒式沥青混凝土(商)	m3	976.80	8.670			1.938	6.732					
15	1513010	细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1179.80	5.814			1.326	4.488					
16	20000100003-1	穿孔镀锌钢板围挡	m	100.00	18.360	18.360								
17	2001001	HPB300钢筋	t	3128.00	4.039	0.030		0.009	3.988	0.012				
18	2001002	HRB400钢筋	t	3037.00	73.139			0.473	72.666					
19	2001019	钢丝绳	t	5169.00	0.059				0.059					股丝6-7×19，绳径7.1—9.0mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm
20	2001020	钢纤维	t	4281.00	0.007				0.007					扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣削型、剪切波纹型、剪切压痕型
21	2001021	8～12号铁丝	kg	4.34	24.693	4.200	20.493							镀锌铁丝
22	2001022	20～22号铁丝	kg	4.59	188.597	0.147		2.397	185.994	0.059				镀锌铁丝

编制：　　复核：

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 2 页　　共 6 页　　预02表

序号	编码	名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注（规格）
						临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施		%	数量	
23	2003004	型钢	t	3288.00	0.663	0.016			0.646	0.001				工字钢，角钢
24	2003005	钢板	t	3453.00	0.054	0.050			0.004					Q235，δ=5～40mm
25	2003006	圆钢	t	2949.00	0.003	0.003								Φ6～36混合型号
26	2003008	钢管	t	5430.00	4.298				4.298					无缝钢管
27	2003013	支座预埋钢板	kg	4.66	282.600				282.600					
28	2003015	钢管立柱	t	5176.00	0.972	0.559			0.056	0.357				
29	2003022	钢护筒	t	4323.00	0.481				0.481					
30	2003025	钢模板	t	5081.00	1.825				1.825					各类定型大块钢模板
31	2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.014	0.002			0.010	0.001				
32	2003028	安全爬梯	t	3128.00	0.010				0.010					
33	2009002	钢钎	kg	5.22	8.958	8.958								Φ=22～25mm，32mm
34	2009011	电焊条	kg	4.39	277.616	0.057			277.536	0.023				结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0
35	2009013	螺栓	kg	7.35	16.351				16.351					混合规格
36	2009015	膨胀螺栓	套	4.79	47.700	47.700								混合规格
37	2009028	铁件	kg	3.86	241.155	12.556			228.176	0.422				铁件
38	2009029	镀锌铁件	kg	5.00	424.594	277.730			35.514	111.349				
39	2009030	铁钉	kg	4.12	0.759		0.759							混合规格
40	3001001	石油沥青	t	3859.00	0.013			0.008	0.005					
41	3001006	改性乳化沥青	t	4365.00	0.125			0.027	0.098					
42	3003001	重油	kg	3.92	154.560				154.584					
43	3003002	汽油	kg	8.12	58.124	47.201			0.785	10.114				92号
44	3003003	柴油	kg	6.76	6224.569	3128.479	818.804	19.233	2253.121	4.783				0号，-10号，-20号

编制：　　复核：

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 3 页　　共 6 页　　预02表

序号	编码	名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注（规格）
						临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施		%	数量	
45	3005001	煤	t	827.00	0.003			0.002	0.001			1.00		
46	3005002	电	kW·h	0.85	34676.226	0.818	42.138	20.541	34612.973	0.327				
47	3005004	水	m3	2.72	1462.697	8.331	91.420	2.688	1358.522	1.736				
48	4003001	原木	m3	963.00	9.420		0.228		9.192					混合规格
49	4003002	锯材	m3	1193.00	0.633		0.152	0.004	0.477					中板δ=19～35mm，中方混合规格
50	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.16	13.662		13.662							
51	5001015	PVC塑料管(φ160mm)	m	38.36	10.176				10.176					
52	5009007	底油	kg	8.85	3.565					3.565				
53	5009008	热熔涂料	kg	5.31	72.695					72.695				
54	5009014	反光油漆	kg	34.19	50.400				50.400					
55	5501003	黏土	m3	21.31	140.828	3.360	1.530		131.835			3.00	4.102	堆方
56	5503005	中(粗)砂	m3	166.00	105.301	2.165	49.506	7.807	42.627	0.627		2.50	2.568	混凝土、砂浆用堆方
57	5503007	砂砾	m3	59.00	197.002		107.100		87.951			1.00	1.951	堆方
58	5503009	天然级配	m3		0.229	0.227						1.00	0.002	堆方
59	5505005	片石	m3	56.00	231.955		150.190		81.765					码方
60	5505013	碎石(4cm)	m3	112.00	41.290	2.710		14.089	22.997	1.084		1.00	0.409	最大粒径4cm堆方
61	5505015	碎石(8cm)	m3	102.00	0.843		0.835					1.00	0.008	最大粒径8cm堆方
62	5505016	碎石	m3	97.00	33.498	14.552		18.614				1.00	0.332	未筛分碎石统料堆方
63	5509001	32.5级水泥	t	296.00	38.903	1.345	14.389	7.814	14.532	0.437		1.00	0.385	
64	5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	264.10	3.000	3.000								
65	6001003	板式橡胶支座	dm3	66.00	43.960				43.960					GJZ系列、GYZ系列
66	6003001	模数式伸缩装置80型	m	940.17	27.200				27.200					

编制：　　复核：

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 4 页　　共 6 页　　预02表

序号	编码	名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注
						临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施		%	数量	（规格）
67	6007002	铝合金标志	t	18265.00	0.130	0.089			0.006	0.036				包括板面、垫板及其他金属附件
68	6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	5.735					5.735				GB/T24722-2009 1、2号(A类)
69	6007004	反光膜	m2	203.54	25.953	15.575			1.166	9.212				
70	7001009	120/20聚乙烯绝缘电力电缆	m	14.02	315.000	315.000								规格120/20
71	7302004007	围挡型钢	t	3257.95	0.016	0.016								钢方管、圆管、角钢、槽钢，表面喷漆
72	7307702001	围挡钢材回库维修费	元	1.00	110.700	110.700								
73	7801001	其他材料费	元	1.00	2593.244	196.356	38.599	40.851	2282.565	34.872				
74	7901001	设备摊销费	元	1.00	8836.626	3697.900		0.511	5138.215					
75	8001002	75kW以内履带式推土机	台班	892.43	1.190	1.139			0.050					TY100
76	8001003	90kW以内履带式推土机	台班	1047.95	0.265				0.265					T120A
77	8001006	135kW以内履带式推土机	台班	1579.51	0.048	0.048								T180带松土器
78	8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1189.67	5.551	2.165	2.495		0.891					WY100液压
79	8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	1053.80	2.418		0.540		1.879					WK100机械
80	8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	575.20	2.017		1.306		0.711					ZL20
81	8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1179.58	1.609	1.588		0.021						F155
82	8001066	75kW以内履带式拖拉机	台班	640.79	0.059	0.048		0.011						
83	8001078	6～8t光轮压路机	台班	370.76	0.453	0.024		0.097	0.333					2Y-6/8
84	8001080	10～12t光轮压路机	台班	512.69	3.024	3.024								3Y-10/12
85	8001081	12～15t光轮压路机	台班	582.69	0.412	0.037		0.085	0.289					3Y-12/15
86	8001083	18～21t光轮压路机	台班	735.47	0.123	0.066		0.056						3Y-18/21
87	8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	823.96	0.009			0.002	0.007					LS-7500
88	8003066	9～16t轮胎式压路机	台班	650.90	0.087			0.020	0.067					YL16

编制：　　复核：

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	编码	名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注（规格）
						临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施		%	数量	
89	8003070	热熔标线设备	台班	831.13	0.073					0.073				含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等
90	8003077	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1376.79	0.034			0.034						HTG4500含模轨400m
91	8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	164.74	0.082				0.082					含吸垫5mX5m
92	8003083	混凝土电动刻纹机	台班	287.60	0.462			0.462						RQF180
93	8003085	混凝土电动切缝机	台班	233.08	0.242			0.160	0.082					SLF
94	8003101	机动破路机	台班	228.36	12.428		12.428							LPR300
95	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	200.66	0.675				0.675					JD250
96	8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	160.59	3.026		1.959		1.067					UJ325
97	8005051	60m3/h以内混凝土输送泵	台班	1283.10	0.049				0.049					BSA1406, HBT60
98	8007001	2t以内载货汽车	台班	361.65	0.157	0.070				0.087				
99	8007003	4t以内载货汽车	台班	487.36	0.067					0.067				CA10B
100	8007004	5t以内载货汽车	台班	565.87	0.099	0.099								
101	8007005	6t以内载货汽车	台班	489.00	0.460	0.303			0.034	0.122				CA141K, CA1091K
102	8007007	10t以内载货汽车	台班	657.08	4.463				4.463					JN161, JN162
103	8007014	8t以内自卸汽车	台班	669.99	67.861	51.800	8.366		7.695					QD351
104	8007015	10t以内自卸汽车	台班	745.17	3.497				3.497					QD361
105	8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1092.57	0.149			0.112	0.037					YGJ5170GSSJN
106	8007046	1t以内机动翻斗车	台班	229.48	2.681				2.681					F10A
107	8009025	5t以内汽车式起重机	台班	679.08	1.750	1.612			0.030	0.108				QY5
108	8009027	12t以内汽车式起重机	台班	874.28	19.332				19.332					QY12
109	8009028	16t以内汽车式起重机	台班	1046.71	4.735				4.735					QY16
110	8009029	20t以内汽车式起重机	台班	1230.04	0.673				0.673					QY20

编制：　　复核：

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

　　预02表

序号	编码	名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注（规格）
						临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施		%	数量	
111	8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1376.21	9.287				9.287					QY25
112	8011029	JK8型冲击钻机	台班	627.46	160.419				160.419					55kW
113	8011056	泥浆分离器	台班	477.13	0.907				0.907					ZX-200
114	8011057	泥浆搅拌机容量100～150L	台班	147.30	6.563				6.563					
115	8013024	Φ100mm以内泥浆泵	台班	267.63	2.695				2.695					4PN
116	8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	916.26	2.760				2.760					
117	8015008	全自动钢筋笼滚焊机	台班	885.13	0.076				0.076					
118	8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03	44.466	0.010			44.453	0.004				BX1-330
119	8015029	42kV·A以内交流电弧焊机	台班	250.62	2.951				2.951					BX2-500
120	8017047	3m3/min内机动空压机	台班	281.18	3.546	3.546								CV-3/8-1
121	8099001	小型机具使用费	元	1.00	1404.876	18.911	29.086	4.964	1351.466	0.448				

编制：　　复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101	临时工程	公路公里	0.030													118948	3964933.33
2	10101	临时道路	km														83634	
3	1010101	临时便道（修建、拆除与维护）	km	0.078	1741		352	1492	284	2128		41	52	125	136	224	2706	34692.31
4	1010103	临时便桥、便涵	m														80928	
5	101010301	临时涵洞	m	36.000	15408		2560	10485	2108	15153		328	688	902	1219	1647	19937	553.81
6	101010302	施工场地平整	m2	300.000	95		77		31	108		5	3	25	8	13	162	0.54
7	101010303	临时便填土	m3	1080.000	32227		725		31220	31945		1790	727	2128	2578	3526	42694	39.53
8	101010304	道口标柱	根	8.000	1763		131	1802	25	1958		50	122	43	144	209	2526	315.75
9	101010305	单柱式铝合金标志牌	块	5.000	8943		689	8579	333	9601		54	289	246	689	980	11859	2371.80
10	101010306	爆闪灯	套	5.000	3750					3750							3750	750.00
11	10103	其他临时工程	公路公里	0.030													35314	1177133.33
12	1010301	清除表土	m3	40.000	607		21		581	602		33	13	40	49	66	803	20.08
13	1010302	筑岛围堰	m3	367.500	11410		2040		9610	11650		646	327	1223	919	1329	16094	43.79
14	1010303	临时供电及电信设施	m	100.000	9843		581	9349		9930		134	442	178	773	1031	12488	124.88
15	1010304	施工围挡	m	18.000	1593		128	2239	56	2423		24	72	43	125	242	2929	162.72
16	1010306	迁移路灯	座	3.000	3000					3000							3000	1000.00

编制：　　复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	102	路基工程	km														83776	
18	10201	场地清理	km														17781	
19	1020102	挖除旧路面	m3														1985	
20	102010201	挖除水泥混凝土面层	m3	16.640	1209		558		784	1342		68	35	278	98	164	1985	119.29
21	1020103	拆除旧建筑物、构筑物	m3	237.800													15796	66.43
22	102010301	拆除钢筋混凝土结构	m3	71.500	5200		2400		3372	5772		295	150	1196	419	704	8536	119.38
23	102010303	拆除砖石及其他砌体	m3	166.300	5308		429		4912	5341		259	189	444	427	600	7260	43.66
24	10204	结构物台背回填	m3														12585	
25	1020403	桥涵台背回填	m3	84.000	7580		3144	6319		9463		177	341	964	601	1039	12585	149.82
26	10207	路基防护与加固工程	km														53410	
27	1020701	一般边坡防护与加固	km														53410	
28	102070104	挡土墙	m	20.000													53410	2670.50
29	10207010401	重力式挡土墙	m3	130.600	34434		13502	21870	4006	39378		982	1454	4450	2736	4410	53410	408.96

编制：　　复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	103	路面工程	km														17275	
31	10301	沥青混凝土路面	m2														17275	
32	1030101	功能层	m3														151	
33	103010103	黏层油（PC-3）（0.3-0.6L/m2）	m2	64.000	104		3	120	2	125			4	1	8	13	151	2.36
34	1030102	底基层	m3														2962	
35	103010201	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	70.400	2044		88	2246	102	2436		26	64	33	158	245	2962	42.07
36	1030103	基层	m3														9858	
37	10301030l	水泥混凝土基层	m2														9858	
38	10301030101	26cm厚C35水泥砼	m2	64.000	4766		635	4831	320	5786		183	380	227	395	627	7598	118.72
39	10301030102	钢筋	t	0.470	1822		291	1475	5	1771		13	59	89	141	187	2260	4808.51
40	1030104	面层	m3														4304	
41	103010402	6cm厚AC-20沥青混凝土	m2	32.000	1824		56	1893	48	1997		9	7	21	137	195	2366	73.94
42	103010403	4cm厚AC-13改性沥青混凝土	m2	32.000	1484		36	1564	41	1641		6	6	14	111	160	1938	60.56
43	104	桥梁涵洞工程	km														1255747	
44	10402	小桥工程	m	21.000													1255747	59797.48

编制：　　复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	1040201	现浇实心板桥	m2	252.000													1255747	4983.12
46	10402010101	桥梁主体	m2	252.000													1044489	4144.80
47	1040201010101	基础工程	m3														627930	
48	1040201010101 01	桩基础	m3	206.200													627930	3045.25
49	1040201010101 0101	灌注桩基础	m3	206.200	414295		105990	219395	137748	463133		14597	16506	48798	33049	51847	627930	3045.25
50	1040201010102	下部构造	(t)m3/m2														167802	
51	1040201010102 01	桥台	m3	49.100	81907		16415	62130	7766	86311		1763	3050	5542	6434	9279	112379	2288.78
52	1040201010102 02	桥墩	m3	26.000	40572		7735	31251	3735	42721		826	1487	2632	3181	4576	55423	2131.65
53	1040201010103	上部构造	(t)m3/m2														248757	
54	1040201010103 01	钢筋混凝土矩形板	m3	82.500	144223		26598	119570	5905	152073		1955	4428	8763	11174	16055	194448	2356.95
55	1040201010103 02	搭板	m3	33.000	37726		9961	30462	1400	41823		747	1118	3200	2937	4484	54309	1645.73
56	10402010102	桥梁附属及桥面系	m2														211258	
57	1040201020101	桥面铺装	m3	44.300													40863	922.42
58	1040201020101 01	沥青混凝土铺装	m2														15327	
59	1040201020101 01	4cm厚AC-13改性沥青混凝土	m2	110.000	5022		122	5295	138	5555		21	19	49	376	542	6562	59.65
60	1040201020101 02	6cm厚AC-20沥青混凝土	m2	110.000	6337		193	6576	165	6934		30	26	73	474	678	8215	74.68
61	1040201020101 0103	黏层油（PC-3）（0.	m2	220.000	377		14	434	7	455		4	12	5	29	45	550	2.50

编制：　　复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3-0.6L/m2)																
62	1040201020102	水泥混凝土铺装	m3	17.600	18030		4330	14804	690	19824		281	485	1442	1395	2109	25536	1450.91
63	10402010202	桥梁附属结构	m2														89702	
64	1040201020201	桥梁支座	个	40.000													8926	223.15
65	104020102020101	板式橡胶支座	dm3	43.960	6043		1218	5534	288	7040		83	206	390	470	737	8926	203.05
66	1040201020202	伸缩缝	m														45170	
67	104020102020201	模数式伸缩缝	m	27.200	34914		4352	29140	2220	35712		305	1131	1596	2697	3729	45170	1660.66
68	1040201020203	护栏与护网	m														35606	
69	10402010 2020301	桥梁混凝土防撞护栏	m	42.000	23965		7193	18325	214	25732		452	852	2237	1875	2803	33951	808.36
70	104020102020302	桥梁信息公示牌	块	2.000	1227		172	1109	38	1319		8	41	56	95	136	1655	827.50
71	10402010203	其他工程	m														80693	
72	1040201020301	台背开挖	m3	204.000	5381		2902		2957	5859		308	149	1073	433	704	8526	41.79
73	1040201020302	河底铺砌	m3	71.100	48730		20988	26420	4767	52175		1355	2043	6766	3868	5960	72167	1015.01
74	107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.030													8715	290500.00
75	10701	交通安全设施	公路公里	0.030													8715	290500.00
76	1070101	主线路基段	km														3156	
77	10701010 5	视线诱导、防眩设	km														3156	

编制：　　复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		施																
78	10701010501	示警桩	根	10.000	2204		164	2252	31	2447		63	152	54	179	261	3156	315.60
79	1070102	主线桥梁段	公路公里	0.030													5559	185300.00
80	107010203	交通标志	块	2.000													4768	2384.00
81	10701020301	铝合金标志牌	块	2.000													4768	2384.00
82	10701020 30101	单柱式铝合金标志牌	块	2.000	3598		275	3453	134	3862		21	116	98	278	393	4768	2384.00
83	107010204	交通标线	m2														791	
84	10701020401	路面标线	m2														791	
85	10701020401 01	热熔标线	m2														791	
86	10701020401 0101	一般标线	m2	15.500	528		62	467	93	622		11	24	27	42	65	791	51.03
87	110	专项费用	元														22267	
88	11002	安全生产费	元														22267	
合　计					1031234	0	237130	650881	226136	1120897	0	27953	37269	95471	80857	122014	1506728	79301473.68

编制：　　复核：

综合费率计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					4.118	0.521	0.224	5.456	0.521	2.747	0.191	0.192		0.271	3.401	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
2	石方		1.018					3.479	0.470	0.176	4.673	0.470	2.792	0.175	0.204		0.259	3.430	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
3	运输		1.136					4.001	0.154	0.157	5.294	0.154	1.374	0.192	0.132		0.264	1.962	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
4	路面		1.093					3.487	0.818	0.321	4.901	0.818	2.427	0.130	0.159		0.404	3.120	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.152	0.266		0.513	4.500	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
6	构造物Ⅰ		0.753					2.320	1.201	0.262	3.335	1.201	3.587	0.167	0.274		0.466	4.494	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
7	构造物Ⅰ(不计冬)		0.753					2.320	1.201	0.262	3.335	1.201	3.587	0.167	0.274		0.466	4.494	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
8	构造物Ⅱ		0.883	0.903			0.207	2.512	1.537	0.333	4.838	1.537	4.726	0.196	0.348		0.545	5.815	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
9	构造物Ⅲ(桥梁)		1.730	1.702			0.195	2.365	2.729	0.622	6.614	2.729	5.976	0.352	0.551		1.094	7.973	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
10	构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜)							2.365	2.729	0.622	2.987	2.729	5.976	0.352	0.551		1.094	7.973	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
11	技术复杂大桥		1.052	0.928			0.212		1.677	0.389	2.581	1.677	4.143	0.165	0.208		0.637	5.153	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
12	钢材及钢结构(桥梁)			0.874			0.200		0.564	0.351	1.425	0.564	2.242	0.168	0.164		0.653	3.227	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
13	钢材及钢结构(除桥以外不计夜)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.168	0.164		0.653	3.227	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
14	费率为0																							
15	路面(不计雨)							3.487	0.818	0.321	3.808	0.818	2.427	0.130	0.159		0.404	3.120	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
16	构造物Ⅰ(不计雨)							2.320	1.201	0.262	2.582	1.201	3.587	0.167	0.274		0.466	4.494	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
17	构造物Ⅲ(除桥以外)		1.730	1.702				2.365	2.729	0.622	6.419	2.729	5.976	0.352	0.551		1.094	7.973	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
18	钢材及钢结构(除桥以外)			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242	0.168	0.164		0.653	3.227	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650

编制：　　复核：

专项费用计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　第 1 页　　共 1 页　　预 06 表

序号	编码	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备　注
1	11001	施工场地建设费			
2	11002	安全生产费	{建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费)}*1.5%	22267	1484461*1.5%

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 1 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		0.030			1506728.00		
101	临时工程	公路公里		0.030			118948.00		
10101	临时道路	km					83634.00		
1010101	临时便道（修建、拆除与维护）	km		0.078			2706.00		
7-1-1-8	汽车便道路基宽4.5m(平原微丘区)	1公里·月		0.021		1000.00	21.00	4	
1-1-9-10	1.0m3以内挖掘机装软石	1000m3天然密实方		0.012		4322.03	51.00	2	
1-1-11-17	8t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方		0.012		19322.03	228.00	3	+18×8
2-2-1-1	人工摊铺面层厚8cm（泥结碎石路面）	1000m2		0.147		16367.35	2406.00	4	
1010103	临时便桥、便涵	m					80928.00		
101010301	临时涵洞	m		36.000			19937.00		
4-7-5-3	起重机安装圆管涵管径1.0m以内	10m3实体		1.244		2274.74	2830.00	6	
4-11-17-3	人工凿除混凝土及钢筋混凝土	10m3		1.244		3287.52	4090.00	6	人工×0.8
1-1-11-17	8t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方		0.012		19435.48	241.00	3	+18×8
172900912	承插式Ⅱ级钢筋混凝土排水管	m		36.000		284.34	12776.00	6	单价:284.34
101010302	施工场地平整	m2		300.000			162.00		
1-1-5-2	填前75kW以内履带式拖拉机压实	1000m2		0.300		540.00	162.00	1	
101010303	临时便填土	m3		1080.000			42694.00		
1-1-18-10	三、四级公路填方路基10～12t光轮压路机碾压土方	1000m3压实方		1.080		4738.89	5118.00	1	
1-1-11-3	8t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		2.160		15485.19	33448.00	3	+4×8

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 2 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		1.080		3822.22	4128.00	1	
101010304	道口标柱	根		8.000			2526.00		
5-1-7-1	钢板柱式轮廓标	100根		0.080		31575.00	2526.00	17	普C15-32.5-4换普C25-32.5-4；1503033量0；添1511008量9.6；2001001量0；2003016换2003015；2003015量1.961；6007004量43
101010305	单柱式铝合金标志牌	块		5.000			11859.00		
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3实体		0.320		6050.00	1936.00	13	
5-1-4-2	金属标志牌基础钢筋	1t钢筋		0.029		5674.74	164.00	12	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.064		69419.15	4422.00	13	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.013		423571.43	5337.00	13	
101010306	爆闪灯	套		5.000			3750.00		
10103	其他临时工程	公路公里		0.030			35314.00		
1010301	清除表土	m3		40.000			803.00		
1-1-1-12	135kW以内推土机清除表土	100m3		0.400		335.00	134.00	1	
1-1-11-3	8t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.040		16725.00	669.00	3	+4×8；定额×1.08
1010302	筑岛围堰	m3		367.500			16094.00		
4-2-5-3	机械筑岛填土	100m3筑岛实体		3.675		1282.18	4712.00	8	
1-1-11-3	8t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.735		15485.71	11382.00	3	+4×8
1010303	临时供电及电信设施	m		100.000			12488.00		
7-1-5-1	架设输电线路	100m		1.000		12488.00	12488.00	6	
1010304	施工围挡	m		18.000			2929.00		

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 3 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
7-1-1	钢彩板施工围（h=1800mm）	100m		0.180		16272.22	2929.00	6	20000100003换20000100003-1；20000100003-1量102；6007004量0；7302004006量0
1010306	迁移路灯	座		3.000			3000.00		
102	路基工程	km					83776.00		
10201	场地清理	km					17781.00		
1020102	挖除旧路面	m3					1985.00		
102010201	挖除水泥混凝土面层	m3		16.640			1985.00		
1-1-11-17	8t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方		0.017		19397.59	322.00	3	+18×8
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3		1.664		999.40	1663.00	4	
1020103	拆除旧建筑物、构筑物	m3		237.800			15796.00		
102010301	拆除钢筋混凝土结构	m3		71.500			8536.00		
1-1-11-17	8t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方		0.072		19384.62	1386.00	3	+18×8
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3		7.150		1000.00	7150.00	4	
102010303	拆除砖石及其他砌体	m3		166.300			7260.00		
1-1-11-3	8t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.166		15490.08	2576.00	3	+4×8
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m3		16.630		281.66	4684.00	6	
10204	结构物台背回填	m3					12585.00		
1020403	桥涵台背回填	m3		84.000			12585.00		
4-11-5-1	填砂砾（砂）基础垫层	10m3实体		8.400		1498.21	12585.00	6	
10207	路基防护与加固工程	km					53410.00		
1020701	一般边坡防护与加固	km					53410.00		

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 4 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
102070104	挡土墙	m		20.000			53410.00		
10207010401	重力式挡土墙	m3		130.600			53410.00		
1-4-16-5	浆砌片石挡土墙基础	10m3 实体		5.470		3218.65	17606.00	6	M7.5换M10
1-4-16-7	浆砌片石挡土墙墙身	10m3 实体		7.590		3600.13	27325.00	6	M7.5换M10
4-1-3-3	1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.203		26308.53	5338.00	1	
1-1-11-3	8t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.203		15480.53	3141.00	3	+4×8
103	路面工程	km					17275.00		
10301	沥青混凝土路面	m2					17275.00		
1030101	功能层	m3					151.00		
103010103	黏层油（PC-3）（0.3-0.6L/m2）	m2		64.000			151.00		
2-2-16-7	改性乳化沥青沥青层粘层	1000m2		0.032		2500.00	80.00	4	
2-2-16-10	改性乳化沥青水泥混凝土粘层	1000m2		0.032		2218.75	71.00	4	
1030102	底基层	m3					2962.00		
103010201	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2		70.400			2962.00		
2-1-2-7	犁拌厚18cm碎石水泥(95:5)	1000m2		0.070		42073.86	2962.00	4	+8×-2
1030103	基层	m3					9858.00		
103010301	水泥混凝土基层	m2					9858.00		
10301030101	26cm厚C35水泥砼	m2		64.000			7598.00		
2-2-17-3	轨道摊铺机铺筑混凝土路面厚度26cm	1000m2路面		0.064		118718.75	7598.00	17	+4×6
10301030102	钢筋	t		0.470			2260.00		

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
2-2-17-15	水泥混凝土路面钢筋	1t		0.470		4808.51	2260.00	12	
1030104	面层	m3					4304.00		
103010402	6cm厚AC-20沥青混凝土	m2		32.000			2366.00		
2-2-14-3	人工摊铺中粒式沥青混合料	1000m3路面实体		0.002		1245263.16	2366.00	17	添1513006量1020
103010403	4cm厚AC-13改性沥青混凝土	m2		32.000			1938.00		
2-2-14-4	人工摊铺细粒式沥青混合料	1000m3路面实体		0.001		1490769.23	1938.00	17	添1513010量1020
104	桥梁涵洞工程	km					1255747.00		
10402	小桥工程	m		21.000			1255747.00		
1040201	现浇实心板桥	m2		252.000			1255747.00		
104020101	桥梁主体	m2		252.000			1044489.00		
10402010101	基础工程	m3					627930.00		
1040201010101	桩基础	m3		206.200			627930.00		
104020101010101	灌注桩基础	m3		206.200			627930.00		
4-4-8-5	冲击成孔起重机配吊斗混凝土	10m3实体		20.620		9369.11	193191.00	9	1503101量0；添1511102量12.7
4-4-8-28	灌注桩检测管	1t		3.837		8142.56	31243.00	12	
4-4-9-7	干处埋设钢护筒	1t		4.806		1759.68	8457.00	12	
4-4-3-9	桩径100cm以内 孔深30m以内 砂土	10m		4.043		4749.04	19198.00	8	
4-4-3-10	桩径100cm以内 孔深30m以内 黏土	10m		14.726		5450.32	80263.00	8	
4-4-3-14	桩径100cm以内 孔深30m以内 软石	10m		4.463		18865.66	84188.00	8	

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 6 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-4-3-15	桩径100cm以内 孔深30m以内 次坚石	10m		3.019		26167.02	78993.00	8	
4-4-8-24	现场加工主筋焊接连接	1t		24.469		5048.69	123535.00	12	2001001量0, 2001002量1.025
4-1-3-3	1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.206		26309.41	5425.00	1	
1-1-11-5	10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.206		16668.28	3437.00	3	+6×8；定额×1.26
10402010102	下部构造	(t)m3	m2				167802.00		
1040201010201	桥台	m3		49.100			112379.00		
4-6-3-8	集中加工桥（涵）台帽钢筋	1t		7.351		5139.85	37782.00	12	2001001量0, 2001002量1.02
4-6-4-7	耳背墙混凝土	10m3实体		1.540		11600.65	17865.00	9	1503033量0；添1511036量10.2
4-6-4-15	集中加工耳背墙钢筋	1t		3.883		5131.60	19926.00	12	2001001量1.02, 2001002量0
4-6-4-1	盖梁非泵送	10m3实体		3.330		10913.21	36341.00	9	1503034量0；添1511036量10.2
4-6-3-1	墩、台帽混凝土非泵送	10m3实体		0.050		9300.00	465.00	9	1503034量0；添1511011量10.2
1040201010202	桥墩	m3		26.000			55423.00		
4-6-4-13	集中加工盖梁钢筋	1t		4.350		5320.23	23143.00	12	2001001量0, 2001002量1.02
4-6-2-15	圆柱式墩台混凝土泵送（高10m以内）	10m3实体		0.380		8255.26	3137.00	9	1503083量0；1511063换1511064；1511064量10.4
4-6-2-29	集中加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接	1t		0.921		4932.67	4542.00	12	2001001量0, 2001002量1.02
4-6-4-1	盖梁非泵送	10m3实体		2.220		10913.06	24227.00	9	1503034量0；添1511036量10.2
4-6-3-1	墩、台帽混凝土非泵送	10m3实体		0.040		9350.00	374.00	9	1503034量0；添1511011量10.2
10402010103	上部构造	(t)m3	m2				248757.00		

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 7 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1040201010301	钢筋混凝土矩形板	m3		82.500			194448.00		
4-9-3-7	满堂式钢管支架高度 4m	10m2立面积		1.600		2552.50	4084.00	12	
4-6-8-2	实心连续板混凝土	10m3实体		8.250		7851.88	64778.00	9	1503034量0；添1511039量10.2
4-6-8-5	现场加工现浇连续板上部构造钢筋	1t		22.904		4958.91	113577.00	12	2001001量0,2001002量1.025
4-11-5-6	混凝土基础垫层	10m3实体		2.520		4130.16	10408.00	6	
2003013	支座预埋钢板	kg		282.600		4.66	1601.00	12	单价:4.66
1040201010302	搭板	m3		33.000			54309.00		
4-6-14-4	集中加工桥头搭板钢筋	1t		4.497		5052.92	22723.00	12	
4-6-14-1	搭板混凝土	10m3实体		3.300		8100.61	26732.00	9	1503034量0；1511037换1511036；1511036量10.2
2-2-17-1	人工铺筑混凝土路面厚度30cm	1000m2路面		0.033		147090.91	4854.00	9	+2×10；1503034量0；1511010换1511007；1511007量204
104020102	桥梁附属及桥面系	m2					211258.00		
10402010201	桥面铺装	m3		44.300			40863.00		
1040201020101	沥青混凝土铺装	m2					15327.00		
104020102010101	4cm厚AC-13改性沥青混凝土	m2		110.000			6562.00		
2-2-14-4	人工摊铺细粒式沥青混合料	1000m3路面实体		0.004		1491363.64	6562.00	17	添1513010量1020
104020102010102	6cm厚AC-20沥青混凝土	m2		110.000			8215.00		
2-2-14-3	人工摊铺中粒式沥青混合料	1000m3路面实体		0.007		1244696.97	8215.00	17	添1513006量1020
104020102010103	黏层油（PC-3）（0.3-0.6L/m2）	m2		220.000			550.00		
2-2-16-7	改性乳化沥青沥青层粘层	1000m2		0.220		2500.00	550.00	4	

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 8 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1040201020102	水泥混凝土铺装	m3		17.600			25536.00		
4-6-13-8	水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上）	1t		2.245		5566.10	12497.00	12	2001001换2001002；2001001量0,2001002量1.025
4-6-13-1	水泥混凝土垫层	10m3实体		1.760		7408.52	13039.00	9	1503034量0；添1511013量10.2
10402010202	桥梁附属结构	m2					89702.00		
1040201020201	桥梁支座	个		40.000			8926.00		
104020102020101	板式橡胶支座	dm3		43.960			8926.00		
4-6-2-87	板式支座混凝土	10m3实体		0.094		14202.13	1335.00	9	1503034量0；1511018换1511043；1511043量10.2
4-6-2-89	集中加工支座垫石钢筋	1t		0.673		4871.49	3279.00	12	
4-7-27-3	板式橡胶支座	1dm3		43.960		98.09	4312.00	12	
1040201020202	伸缩缝	m					45170.00		
104020102020201	模数式伸缩缝	m		27.200			45170.00		
4-11-7-1	伸缩量480mm以内	1m		27.200		1464.96	39847.00	12	6003004换6003001
4-11-7-5	预留槽混凝土	10m3		0.136		11779.41	1602.00	9	1503018量0；添1511018量10.2
4-11-7-6	预留槽钢筋	1t		0.618		6017.14	3721.00	12	2001001换2001002
1040201020203	护栏与护网	m					35606.00		
104020102020301	桥梁混凝土防撞护栏	m		42.000			33951.00		
5-1-1-5	现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土	10m3实体		1.430		9182.52	13131.00	9	1503033量0；添1511034量10.2
5-1-1-6	现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋	1t		2.953		5602.86	16543.00	12	2001001量0,2001002量1.025

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 9 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-11-7-15	管径φ160mmPVC塑料排水管	10m		0.960		1176.04	1129.00	8	
5-1-7-5	立面标记 反光油漆	100m2		0.504		6246.03	3148.00	6	定额×2
104020102020302	桥梁信息公示牌	块		2.000			1655.00		
5-1-7-4	立面标记 反光膜	100m2		0.004		27500.00	99.00	6	
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3实体		0.076		6065.79	461.00	13	
5-1-4-2	金属标志牌基础钢筋	1t钢筋		0.026		5725.49	146.00	12	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.001		422500.00	338.00	13	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.009		69431.82	611.00	13	
10402010203	其他工程	m					80693.00		
1040201020301	台背开挖	m3		204.000			8526.00		
4-1-3-3	1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.204		26303.92	5366.00	1	
1-1-11-3	8t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.204		15490.20	3160.00	3	+4×8
1040201020302	河底铺砌	m3		71.100			72167.00		
1-3-3-5	浆砌片石截水沟	10m3实体		7.110		3871.03	27523.00	6	1501002量0；1501003量3.83
1-2-12-2	地基砂砾垫层	1000m3		0.071		90225.04	6415.00	4	
1-1-2-5	挖掘机挖装淤泥、流沙	1000m3		0.237		8983.12	2129.00	1	
7-1-6-3	人工夯打小圆木桩入土2.5m Ⅰ组土	10m3桩木		2.520		12869.05	32430.00	6	
1-1-11-3	8t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.237		15485.23	3670.00	3	+4×8
107	交通工程及沿线设施	公路公里		0.030			8715.00		
10701	交通安全设施	公路公里		0.030			8715.00		

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 10 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1070101	主线路基段	km					3156.00		
107010105	视线诱导、防眩设施	km					3156.00		
10701010501	示警桩	根		10.000			3156.00		
5-1-7-1	钢板柱式轮廓标	100根		0.100		31560.00	3156.00	17	普C15-32.5-4换普C25-32.5-4；1503033量0；添1511008量9.6；2001001量0；2003016换2003015；2003015量1.961；6007004量43
1070102	主线桥梁段	公路公里		0.030			5559.00		
107010203	交通标志	块		2.000			4768.00		
10701020301	铝合金标志牌	块		2.000			4768.00		
1070102030101	单柱式铝合金标志牌	块		2.000			4768.00		
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3实体		0.128		6039.06	773.00	13	
5-1-4-2	金属标志牌基础钢筋	1t钢筋		0.012		5603.45	65.00	12	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.026		69411.76	1770.00	13	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.005		423529.41	2160.00	13	
107010204	交通标线	m2					791.00		
10701020401	路面标线	m2					791.00		
1070102040101	热熔标线	m2					791.00		
107010204010101	一般标线	m2		15.500			791.00		
5-1-5-5	水泥混凝土路面热熔标线	100m2		0.155		5103.23	791.00	6	
110	专项费用	元					22267.00		
11001	施工场地建设费	元							

编制：　　复核：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 11 页　共 11 页　　预 21-1 表

工程或费用编码/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
11002	安全生产费	元					22267.00		{建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费)}*1.5%
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里		0.030					
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里		0.030					
4	第四部分 预备费	公路公里		0.030					
5	第一至四部分合计	公路公里		0.030			1506728.00		
6	建设期贷款利息	公路公里		0.030					
	新增加费用项目	元							
	*请在此输入费用项目								
7	公路基本造价	公路公里		0.030			1506728.00		{第一至四部分合计}+{新增加费用项目}+{建设期贷款利息}

编制：　　复核：

施工机械台班单价计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	代号	规格名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计
				调整系数：1		人工：		汽油：		柴油：		重油：		煤：		电：		水：		木柴：			
						129.08（元/工日）		8.12（元/kg）		6.76（元/kg）		3.92（元/kg）		827.00（元/t）		0.85（元/kW·h）		2.72（元/m3）		0.71（元/kg）			
				定额	调整值	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额		
1	8001002	75kW以内履带式推土机	892.43	262.67	262.67	2.00	258.16			54.97	371.60												629.76
2	8001003	90kW以内履带式推土机	1047.95	347.89	347.89	2.00	258.16			65.37	441.90												700.06
3	8001006	135kW以内履带式推土机	1579.51	658.46	658.46	2.00	258.16			98.06	662.89												921.05
4	8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	1189.67	425.12	425.12	2.00	258.16			74.91	506.39												764.55
5	8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	1053.80	358.34	358.34	2.00	258.16			64.69	437.30												695.46
6	8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	575.20	114.16	114.16	1.00	129.08			49.03	331.44											0.52	461.04
7	8001058	120kW以内自行式平地机	1179.58	365.13	365.13	2.00	258.16			82.13	555.20											1.09	814.45
8	8001066	75kW以内履带式拖拉机	640.79	144.84	144.84	1.00	129.08			54.27	366.87												495.95
9	8001078	6～8t光轮压路机	370.76	111.89	111.89	1.00	129.08			19.20	129.79												258.87
10	8001080	10～12t光轮压路机	512.69	156.47	156.47	1.00	129.08			33.60	227.14												356.22
11	8001081	12～15t光轮压路机	582.69	183.21	183.21	1.00	129.08			40.00	270.40												399.48
12	8001083	18～21t光轮压路机	735.47	206.20	206.20	1.00	129.08			59.20	400.19												529.27
13	8003040	8000L以内沥青洒布车	823.96	360.29	360.29	1.00	129.08			49.37	333.74											0.85	463.67
14	8003066	9～16t轮胎式压路机	650.90	294.68	294.68	1.00	129.08			33.60	227.14												356.22
15	8003070	热熔标线设备	831.13	204.62	204.62	2.00	258.16	45.33	368.08													0.27	626.51
16	8003077	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	1376.79	665.07	665.07	3.00	387.24			48.00	324.48												711.72
17	8003079	混凝土电动真空吸水机组	164.74	21.57	21.57	1.00	129.08									16.58	14.09						143.17
18	8003083	混凝土电动刻纹机	287.60	126.31	126.31	1.00	129.08									37.89	32.21						161.29
19	8003085	混凝土电动切缝机	233.08	87.89	87.89	1.00	129.08									18.95	16.11						145.19
20	8003101	机动破路机	228.36	34.38	34.38	1.00	129.08			9.60	64.90												193.98
21	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	200.66	25.51	25.51	1.00	129.08									54.20	46.07						175.15
22	8005010	400L以内灰浆搅拌机	160.59	13.23	13.23	1.00	129.08									21.51	18.28						147.36

编制：　　复核：

施工机械台班单价计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	代号	规格名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计
				调整系数: 1		人工: 129.08（元/工日）		汽油: 8.12（元/kg）		柴油: 6.76（元/kg）		重油: 3.92（元/kg）		煤: 827.00（元/t）		电: 0.85（元/kW·h）		水: 2.72（元/m3）		木柴: 0.71（元/kg）			
				定额	调整值	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额		
23	8005051	60m3/h以内混凝土输送泵	1283.10	837.96	837.96	1.00	129.08									371.83	316.06						445.14
24	8007001	2t以内载货汽车	361.65	68.87	68.87	1.00	129.08	20.14	163.54													0.16	292.78
25	8007003	4t以内载货汽车	487.36	79.56	79.56	1.00	129.08	34.29	278.43													0.29	407.80
26	8007004	5t以内载货汽车	565.87	82.89	82.89	1.00	129.08	43.54	353.54													0.36	482.98
27	8007005	6t以内载货汽车	489.00	94.22	94.22	1.00	129.08			39.24	265.26											0.44	394.78
28	8007007	10t以内载货汽车	657.08	187.31	187.31	1.00	129.08			50.29	339.96											0.73	469.77
29	8007014	8t以内自卸汽车	669.99	205.99	205.99	1.00	129.08			49.45	334.28											0.64	464.00
30	8007015	10t以内自卸汽车	745.17	241.33	241.33	1.00	129.08			55.32	373.96											0.80	503.84
31	8007043	10000L以内洒水汽车	1092.57	605.76	605.76	1.00	129.08			52.80	356.93											0.80	486.81
32	8007046	1t以内机动翻斗车	229.48	39.48	39.48	1.00	129.08			9.00	60.84											0.08	190.00
33	8009025	5t以内汽车式起重机	679.08	211.28	211.28	2.00	258.16	25.74	209.01													0.63	467.80
34	8009027	12t以内汽车式起重机	874.28	408.05	408.05	2.00	258.16			30.59	206.79											1.28	466.23
35	8009028	16t以内汽车式起重机	1046.71	546.16	546.16	2.00	258.16			35.62	240.79											1.60	500.55
36	8009029	20t以内汽车式起重机	1230.04	709.36	709.36	2.00	258.16			38.55	260.60											1.92	520.68
37	8009030	25t以内汽车式起重机	1376.21	841.18	841.18	2.00	258.16			40.65	274.79											2.08	535.03
38	8011029	JK8型冲击钻机	627.46	216.86	216.86	2.00	258.16									179.34	152.44						410.60
39	8011056	泥浆分离器	477.13	178.17	178.17	2.00	258.16									48.00	40.80						298.96
40	8011057	泥浆搅拌机容量100～150L	147.30	9.29	9.29	1.00	129.08									10.50	8.93						138.01
41	8013024	Φ100mm以内泥浆泵	267.63	35.79	35.79											272.75	231.84						231.84
42	8015007	数控立式钢筋弯曲中心	916.26	367.09	367.09	1.00	129.08					56.00	219.52			235.96	200.57						549.17
43	8015008	全自动钢筋笼滚焊机	885.13	149.15	149.15	1.00	129.08									714.00	606.90						735.98
44	8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	207.03	5.17	5.17	1.00	129.08									85.62	72.78						201.86

编制：　　复核：

施工机械台班单价计算表

建设项目名称：省道S240线洪围桥危桥改造工程

编制范围：　省道S240线洪围桥危桥改造工程

序号	代号	规格名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计
				调整系数：1		人工：		汽油：		柴油：		重油：		煤：		电：		水：		木柴：			
						129.08（元/工日）		8.12（元/kg）		6.76（元/kg）		3.92（元/kg）		827.00（元/t）		0.85（元/kW·h）		2.72（元/m3）		0.71（元/kg）			
				定额	调整值	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额		
45	8015029	42kV·A以内交流电弧焊机	250.62	5.42	5.42	1.00	129.08									136.61	116.12						245.20
46	8017047	3m3/min内机动空压机	281.18	118.94	118.94					24.00	162.24												162.24
47	8099001	小型机具使用费	1.00																				

编制：　　复核：